แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลแบบบ่อเปิด บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ปริมาณงาน ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด Ø 6" ลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอร์เตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump)

ตามแบบ อบต.กุดแห่ กำหนด (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร)

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	**ค่า**	ช่องที่ 7	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	**Factor F**	ราคากลาง	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1	ค่าก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 6" โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5				-		-	-
	มอก. 17-2532 ที่ความลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร	1.00	บ่อ	22,460.00	22,460.00	1.3357	29,999.82	29,999.82
2	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอร์เตอร์จุ่มใต้น้ำ				-		-	-
	(Submersible Pump) ขนาดมอร์เตอร์ 1.5 แรงม้า ท่อออก 2 นิ้ว				-		-	-
	ระบบโซล่าเซลล์ แผง 360 W. 4 แผง พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบ				-		-	-
	คุม	1.00	ชุด	37,383.35	37,383.35	1.07	40,000.18	40,000.18
					-		-	-
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	**59,843.35**			**70,000.01**
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	**70,000.00**

ตัวหนังสือ (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายฤทธิไกร พรมมาลา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายกฤษติพงษ์ สุป้อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายสังวาลย์ เลิศสงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่