

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสะพานน้ำสาธารณะหนองตนา บ้านหนองแกน้อย หมู่ที่ 1 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	500.00	1.79	895.00	1.3607	2.44	1,217.83
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	984.38	19,687.60	1.3607	1,339.45	26,788.92
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	400.00	417.17	166,868.00	1.3607	567.64	227,057.29
10	Expansion Joint	ม.	4.00	185.66	742.64	1.3607	252.63	1,010.51
11	Contraction Joint	ม.	32.00	93.19	2,982.08	1.3607	126.80	4,057.72
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	20.00	219.69	4,393.80	1.3607	298.93	5,978.64
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานป้ายระหว่งดำเนินการก่อสร้าง ตามแบบ	แผ่น	1.00	2,263.14	2,263.14	1.3607	3,079.45	3,079.45
20	งานป้ายถาวร ตามแบบ	แผ่น	1.00	1,499.45	1,499.45	1.3607	2,040.30	2,040.30
					199,331.71		รวม	271,230.66
ตัวอักษร (-สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	271,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 199,331.71

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3067

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

เห็นชอบ

(นายฤทธิไกร พรหมมาลา)

(นายฤทธิพงษ์ สุป๋อง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายสังวาลย์ เลิศสงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่