

รายการประมาณราคาต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 35.50 บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร)

ปกติ

เส้นบ้านกักโพธิ์-บ้านวังเข็ม บ้านกักโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม

1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (ความหนา

8 ซม.)

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา รื้อผิวทางเดิม

ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก

ส่วนขยาย : ปริมาตรวัสดุ x1.60

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมคันและตัก (หิน ผุ)

ค่าขนทิ้ง 1 กม.

รวมค่าขนทิ้ง

...ค่างานต้นทุน

1.2 งานรื้อผิว คสล. เดิม (ความหนา

15 ซม.)

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต

ปริมาตรคอนกรีตที่รื้อออก

ส่วนขยาย : ปริมาตรวัสดุ x1.70

ค่าขุดคอนกรีตเดิม

ค่าขุดคอนกรีต

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาคันและตัก (หินแข็ง)

ขนทิ้ง 1 กม.

รวมค่าขนทิ้ง

ค่าขนไปทิ้ง

รวมค่าใช้จ่าย

...ค่างานต้นทุน

1.3 งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม

คิดจากปริมาตรคอนกรีตของสะพานที่ต้องทุบทิ้ง

ค่าขุดคอนกรีตเดิมรวมค่าขนทิ้ง

รวมค่าใช้จ่าย

...ค่างานต้นทุน

1.4 งานรื้อท่อลอดเหลี่ยมเดิม

คิดจากปริมาตรคอนกรีตของท่อเหลี่ยมที่ต้องทุบทิ้ง

ค่าขุดคอนกรีตเดิม

ส่วนขยาย : ปริมาตรวัสดุ x1.70

ค่าขุดคอนกรีต

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาคันและตัก (หินแข็ง)

ขนทิ้ง 1 กม.

รวมค่าขนทิ้ง

ค่าขนคอนกรีตที่ทุบแล้วไปทิ้ง

รวมค่าใช้จ่าย

...ค่างานต้นทุน

1.5 งานรื้อหินคลุกเดิม(ขนกอง) (ความหนา

20.00 ซม.)

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน-ขุดตัก)

ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก

ส่วนขยาย : ปริมาตรวัสดุ x1.50

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ดิน-ตัก)

ค่าขนกอง 1 กม.

รวมค่าขนกอง

ค่าขนหินคลุกไปกอง

รวมค่าใช้จ่าย

...ค่างานต้นทุน

2 งานดิน

2.1 งานางป่าและขุดคอ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ (ขนาดเบา)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา

...ค่างานต้นทุน

หมายเหตุ

งานางป่าขุดคอขนาดเบา

งานางป่าขุดคอขนาดกลาง

งานางป่าขุดคอขนาดหนัก

2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ลูกรัง หนา 0.10 ม.)

...ค่างานต้นทุน

มีเฉพาะการลากวางวัชพืชเท่านั้น

มีการลากวางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

มีการตัด โคนต้นไม้ ขุดคอ ลากวางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท / ตร.ม.

11.440 บาท / ตร.ม.

11.44 บาท /

2.3 งานตัดคันทาง

2.3.1 งานตัดดิน

ขนด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ

ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ดัก)	=	8.690 บาท / ลบ.ม.	[1]	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่งวัสดุไปทิ้ง 1 กม.	=	11.650 บาท / ลบ.ม.	[2]	(จากตารางค่าขนส่ง)
รวมค่างาน	=	20.340 บาท / ลบ.ม.	[3] = [1] + [2]	
ส่วนขยาย : ค่างาน x 1.25	=	25.425 บาท / ลบ.ม.	[4] = [3] x 1.25	
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	22.410 บาท / ลบ.ม.	[5]	
รวมค่าใช้จ่าย	=	47.835 บาท / ลบ.ม.	[6] = [4] + [5]	
...ค่างานต้นทุน	=	47.83 บาท / ลบ.ม.		
หมายเหตุ				
ส่วนขยายตัวของทราย	=	1.15		
ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย	=	1.25		

2.3.2 งานตัดหินผุ

ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (คันและดัก)	=	42.600 บาท / ลบ.ม.	[1]	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่งวัสดุไปทิ้ง 1 กม.	=	11.650 บาท / ลบ.ม.	[2]	(จากตารางค่าขนส่ง)
รวมค่างาน	=	54.250 บาท / ลบ.ม.	[3] = [1] + [2]	
ส่วนขยาย : ค่างาน x 1.60	=	86.800 บาท / ลบ.ม.	[4] = [3] x 1.60	
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	34.610 บาท / ลบ.ม.	[5]	
รวมค่าใช้จ่าย	=	121.410 บาท / ลบ.ม.	[6] = [4] + [5]	
...ค่างานต้นทุน	=	121.41 บาท / ลบ.ม.		

2.3.3 งานตัดหินแข็ง

ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (คันและดัก)	=	81.430 บาท / ลบ.ม.	[1]	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่งวัสดุไปทิ้ง 1 กม.	=	11.650 บาท / ลบ.ม.	[2]	(จากตารางค่าขนส่ง)
รวมค่างาน	=	93.080 บาท / ลบ.ม.	[3] = [1] + [2]	
ส่วนขยาย : ค่างาน x 1.70	=	158.236 บาท / ลบ.ม.	[4] = [3] x 1.70	
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (เจาะระเบิด)	=	69.730 บาท / ลบ.ม.	[5]	
รวมค่าใช้จ่าย	=	227.966 บาท / ลบ.ม.	[6] = [4] + [5]	
...ค่างานต้นทุน	=	227.96 บาท / ลบ.ม.		

2.3.4 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม

คิดค่าใช้จ่ายเหมือนรายการที่ 2.3.1	=	47.830 บาท/ลบ.ม.	[1]	
เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่ง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10%	=	52.613 บาท/ลบ.ม.	[2] = [1] x 1.10	
...ค่างานต้นทุน	=	52.61 บาท/ลบ.ม.		

2.3.5 งานตัดแต่งชั้นบ้นไค

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัดดินชั้นบ้นไค)	=	8.470 บาท/ลบ.ม.	[1]	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	48.190 บาท/ลบ.ม.	[2]	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
รวมค่าใช้จ่าย	=	56.660 บาท/ลบ.ม.	[3] = [1] + [2]	
...ค่างานต้นทุน	=	56.66 บาท/ลบ.ม.		

2.4 งานถมคันทาง

2.4.1 งานดินถมคันทาง

2.4.1 (1) งานดินถมคันทาง(วัสดุจากงานตัดดิน)

(ขนส่งมาจากงานดินตัด)

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	48.190 บาท/ลบ.ม.	[1]	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
...ค่างานต้นทุน	=	48.19 บาท/ลบ.ม.		

2.4.1 (2) งานดินถมคันทาง(จากการขนส่ง)

ขนด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ

จากแหล่งพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ราคาที่ดิน 50,000.000 บาท/ไร่)	=	5.208 บาท/ลบ.ม.	[1]	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	22.840 บาท/ลบ.ม.	[2]	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่ง 3 กม.	=	17.290 บาท/ลบ.ม.	[3]	(จากตารางค่าขนส่ง)
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน	=	45.338 บาท/ลบ.ม.	[4] = [1] + [2] + [3]	
ส่วนการขยายตัว : ค่าวัสดุที่หน้างาน x 1.60	=	72.541 บาท/ลบ.ม.	[5] = [4] x 1.60	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	48.190 บาท/ลบ.ม.	[6]	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
รวมค่าใช้จ่าย	=	120.731 บาท/ลบ.ม.	[7] = [5] + [6]	
...ค่างานต้นทุน	=	120.73 บาท/ลบ.ม.		

2.4.2 งานทรายถมคันทาง

ขนด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ

จากแหล่ง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เดือน มิ.ย. 65

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	529.440 บาท/ลบ.ม.	[1]	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน) (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)	=	- บาท/ลบ.ม.	[2]	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่ง 40 กม.	=	151.610 บาท/ลบ.ม.	[3]	(จากตารางค่าขนส่ง)
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน	=	681.050 บาท/ลบ.ม.	[4] = [1] + [2] + [3]	
ส่วนการขยายตัว : ค่าวัสดุที่หน้างาน x 1.40	=	953.470 บาท/ลบ.ม.	[5] = [4] x 1.40	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	48.190 บาท/ลบ.ม.	[6]	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
รวมค่าใช้จ่าย	=	1,001.660 บาท/ลบ.ม.	[7] = [5] + [6]	
...ค่างานต้นทุน	=	1001.66 บาท/ลบ.ม.		

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทรายถมคันทาง

ดิน, ดินปนทราย ถมคันทาง

ดินเหนียว ถมคันทาง (ดินเหนียวมีค่า CBR น้อยกว่า 2)

ค่าดินที่แหล่ง = $\frac{\text{ราคาที่ดิน} \times 2}{\text{บาท/ไร่}} \times \frac{1}{1600} \times 13 = \dots\dots\dots$ บาท/ลบ.ม.

แนวเก่า

แนวใหม่

1.40

1.45

1.60

1.70

1.85

1.90

2.5 งานวัสดุคัดเลือก		ขนด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ		จากแหล่งพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง
ค่าวัสดุที่แหล่ง (ราคาที่ดิน		50,000.000 บาท/ไร่)	=	7.813 บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)			=	33.590 บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่ง	4	กม.	=	20.110 บาท/ลบ.ม. [3] (จากตารางค่าขนส่ง)
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			=	61.513 บาท/ลบ.ม. [4] = [1] + [2] + [3]
ส่วนการขุดตัว : ค่าวัสดุที่หน้างาน x 1.60			=	98.420 บาท/ลบ.ม. [5] = [4] x 1.60
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ)			=	57.830 บาท/ลบ.ม. [6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
รวมค่าใช้จ่าย			=	156.250 บาท/ลบ.ม. [7] = [5] + [6]
...ค่างานต้นทุน			=	156.25 บาท/ลบ.ม.

3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

3.1 งานรองพื้นทาง				จากแหล่งพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง
3.1.1 งานรองพื้นทางลูกรัง		ขนด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ		
ค่าวัสดุที่แหล่ง (ราคาที่ดิน		50,000.000 บาท/ไร่)	=	10.417 บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)			=	33.590 บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่ง	4	กม.	=	20.110 บาท/ลบ.ม. [3] (จากตารางค่าขนส่ง)
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			=	64.117 บาท/ลบ.ม. [4] = [1] + [2] + [3]
ส่วนการขุดตัว : ค่าวัสดุที่หน้างาน x 1.60			=	102.586 บาท/ลบ.ม. [5] = [4] x 1.60
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ)			=	57.830 บาท/ลบ.ม. [6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
รวมค่าใช้จ่าย			=	160.416 บาท/ลบ.ม. [7] = [5] + [6]
...ค่างานต้นทุน			=	160.41 บาท/ลบ.ม.

3.1.2 งานรองพื้นทางดินซีเมนต์		ขนด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง		จากแหล่ง พื้นที่ใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง
ค่าวัสดุที่แหล่ง			=	10.417 บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)			=	33.590 บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่ง	4	กม.	=	20.110 บาท/ลบ.ม. [3] (จากตารางค่าขนส่ง)
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			=	64.117 บาท/ลบ.ม. [4] = [1] + [2] + [3]
ส่วนการขุดตัว : ค่าวัสดุที่หน้างาน x 1.60			=	102.586 บาท/ลบ.ม. [5] = [4] x 1.60
ราคาซีเมนต์ (รวมค่าขนส่ง)			=	2,378.250 บาท / ตัน [6]
ปูนซีเมนต์	3.5 % =	73 กก. ในดินซีเมนต์ 1 ลบ.ม.	=	[7]
ค่าปูนซีเมนต์			=	173.612 บาท/ลบ.ม. [8] = [6] x [7]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม		(ไม่คิดค่าใช้จ่าย)	=	- บาท/ลบ.ม. [9]
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ผสม)			=	45.770 บาท/ลบ.ม. [10] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ)			=	57.830 บาท/ลบ.ม. [11] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บ่ม)			=	49.740 บาท/ลบ.ม. [12] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
รวมค่าใช้จ่าย			=	429.538 บาท/ลบ.ม. [13] =[5] + [8] + [10] + [11] + [12]
...ค่างานต้นทุน			=	429.53 บาท/ลบ.ม.

3.1.3 งานทรายรองพื้นทาง		ขนด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ		จากแหล่ง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เดือน มี.ย. 65
ค่าวัสดุจากแหล่ง			=	529.440 บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าขนส่ง	40	กม.	=	151.610 บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าแรงปรับเกลี่ยแต่งทราย			=	25.000 บาท/ลบ.ม. [3]
รวมค่าใช้จ่าย			=	706.050 บาท/ลบ.ม. [4] = [1] + [2] + [3]
...ค่างานต้นทุน			=	706.05 บาท/ลบ.ม.

3.2 งานพื้นทาง				จากแหล่งโรงไม้หิน อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
3.2.1 งานพื้นทางหินคลุก		ขนด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง		
ค่าวัสดุที่แหล่ง (รวมค่าดัก)			=	189.750 บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าขนส่ง	12	กม.	=	29.790 บาท/ลบ.ม. [2]
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			=	219.540 บาท/ลบ.ม. [3] = [1] + [2]
ส่วนการขุดตัว : ค่าวัสดุที่หน้างาน x 1.50			=	329.310 บาท/ลบ.ม. [4] = [3] x 1.50
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ผสม)			=	25.420 บาท/ลบ.ม. [5] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ)			=	91.210 บาท/ลบ.ม. [6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
รวมค่าใช้จ่าย			=	445.940 บาท/ลบ.ม. [7] = [4] + [5] + [6]
...ค่างานต้นทุน			=	445.94 บาท/ลบ.ม.

3.2.2 (1)งานพื้นทางดินซีเมนต์		ขนด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ		จากแหล่งพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง
ค่าวัสดุลูกรังที่แหล่ง			=	10.417 บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)			=	33.590 บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่ง	4	กม.	=	20.110 บาท/ลบ.ม. [3] (จากตารางค่าขนส่ง)
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			=	64.117 บาท/ลบ.ม. [4] = [1] + [2] + [3]
ส่วนการขุดตัว : ค่าวัสดุที่หน้างาน x 1.60			=	102.586 บาท/ลบ.ม. [5] = [4] x 1.60
ราคาซีเมนต์ (รวมค่าขนส่ง)			=	2,378.250 บาท / ตัน [6]
ปูนซีเมนต์	4.5 % =	94 กก. ในดินซีเมนต์ 1 ลบ.ม.	=	[7]
ค่าปูนซีเมนต์			=	223.555 บาท/ลบ.ม. [8] = [6] x [7]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม		(ไม่คิดค่าใช้จ่าย)	=	- บาท/ลบ.ม. [9]
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ผสม)			=	45.770 บาท/ลบ.ม. [10] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ)			=	57.830 บาท/ลบ.ม. [11] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บ่ม)			=	49.740 บาท/ลบ.ม. [12] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
รวมค่าใช้จ่าย			=	479.481 บาท/ลบ.ม. [13] =[5] + [8] + [10] + [11] + [12]
...ค่างานต้นทุน			=	479.48 บาท/ลบ.ม.

3.2.2 (2)งานพื้นทางหินคลุกซีเมนต์		ขนด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง		จากแหล่งโรงโม่หิน	อ.นากลง จ.หนองบัวลำภู
ค่าวัสดุที่แหล่ง (รวมค่าตัด)			=	189.75 บาท/ลบ.ม.	[1]
ค่าขนส่ง 12 กม.			=	29.79 บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางค่าขนส่ง)
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			=	219.54 บาท/ลบ.ม.	[3] = [1] + [2]
ส่วนการยุบตัว : ค่าวัสดุที่หน้างาน x 1.50			=	329.31 บาท/ลบ.ม.	[4] = [3] x 1.50
ราคาซีเมนต์ (รวมค่าขนส่ง)			=	2,378.250 บาท / ตัน	[5]
ปูนซีเมนต์ 2 % = 50 กก.ในหินคลุกซีเมนต์ 1 ลบ.ม.					[6]
ค่าปูนซีเมนต์			=	118.912 บาท/ลบ.ม.	[7] = [5] x [6]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)			=	- บาท/ลบ.ม.	[8]
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ผสม)			=	49.240 บาท/ลบ.ม.	[9] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ)			=	49.740 บาท/ลบ.ม.	[10] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บ่ม)			=	91.210 บาท/ลบ.ม.	[11] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
รวมค่าใช้จ่าย			=	638.412 บาท/ลบ.ม.	[12] = [4] + [7] + [9] + [10] + [11]
...ค่างานต้นทุน			=	638.41 บาท/ลบ.ม.	
3.2.2 (3)งานพื้นทางหินคลุกเดิม(จากการรื้อ)		ขนด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ			
ค่าขนส่ง 1 กม.			=	11.650 บาท/ลบ.ม.	[1] (จากตารางค่าขนส่ง)
ส่วนการยุบตัว : ค่าวัสดุที่หน้างาน x 1.50			=	17.475 บาท/ลบ.ม.	[2] = [1] x 1.50
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ผสม)			=	25.420 บาท/ลบ.ม.	[3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ)			=	91.210 บาท/ลบ.ม.	[4] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
รวมค่าใช้จ่าย			=	134.105 บาท/ลบ.ม.	[5] = [2] + [3] + [4]
...ค่างานต้นทุน			=	134.10 บาท/ลบ.ม.	
3.2.2 (4)งานรื้อพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่		(ความหนา 15.00 ซม.)			
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ)			=	22.155 ลบ.ม./ตร.ม.	[1] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
รวมค่าใช้จ่าย			=	22.155 ลบ.ม./ตร.ม.	[2] = [1]
...ค่างานต้นทุน			=	22.15 ลบ.ม./ตร.ม.	
3.3 งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม					
3.3.1 (1) Deep Patch					
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ					
ขุดรื้อหินคลุก (0.20 ม.)			=	29.540 บาท/ตร.ม.	[1] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าวัสดุหินคลุก : ค่าวัสดุที่หน้างาน x 1.50 (0.20 ม.)			=	65.862 บาท/ตร.ม.	[2]
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ขุดรื้อ+บดทับ (ลูกรัง (0.10 ม.)			=	11.440 บาท/ตร.ม.	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ผสม (หินคลุก)) (0.20 ม.)			=	5.084 บาท/ตร.ม.	[3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ (หินคลุก)) (0.20 ม.)			=	18.242 บาท/ตร.ม.	[4]
รวมค่าใช้จ่าย			=	130.168 บาท/ตร.ม.	[5] = [1] + [2] + [3] + [4]
...ค่างานต้นทุน			=	130.16 บาท/ตร.ม.	
3.3.1 (2) Deep Patch (สำหรับงานฉาบผิว SS.)					
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ					
ขุดรื้อหินคลุก (0.20 ม.)			=	29.540 บาท/ตร.ม.	[2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าวัสดุหินคลุก : ค่าวัสดุที่หน้างาน x 1.50 (0.20 ม.)			=	65.862 บาท/ตร.ม.	[3]
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ผสมและบดทับ (หินคลุก))			=	5.084 บาท/ตร.ม.	[5] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
รวมค่าใช้จ่าย			=	100.000 บาท/ตร.ม.	[6] = [1] + [2] + [3] + [4] + [5]
...ค่างานต้นทุน			=	100.00 บาท/ตร.ม.	
3.3.2 งาน Pavement In-Place Recycling					
3.3.2 (1) สูตรคำนวณ Pavement In-Place Recycling		$N = [\text{Operating Cost} + AY + SC]$ $N = \text{ค่างาน Pavement In-Place Recycling}$ $A = \text{ปริมาณยางแอสฟัลต์}$ $Y = \text{ราคายางแอสฟัลต์บวกค่าขนส่ง}$ $S = \text{ปริมาณปูนซีเมนต์}$ $C = \text{ราคาปริมาณปูนซีเมนต์บวกค่าขนส่ง}$			
				บาท/ตร.ม.	
				ตัน/ตร.ม.	
				บาท/ตัน	
				ตัน/ตร.ม.	
				บาท/ตัน	
3.3.2 (2) ข้อมูลประกอบการคิดค่างาน		ความลึกในการขุดกัด	=	0.15 ม.	[1]
		Operating Cost (ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุด)	=	29.520 บาท/ตร.ม.	[2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
		ปริมาณซีเมนต์ที่ใช้ (โดยน้ำหนัก)	=	3.5 %	[3]
		หน่วยน้ำหนักของวัสดุพื้นทางที่ขุดกัด	=	2,200 กก./ลบ.ม.	[4]
ค่าปูนซีเมนต์ + ค่าขนส่ง			=	3,323.36 บาท/ตัน	[5]
ปริมาณปูนซีเมนต์ต่อตารางเมตร			=	0.011 ตัน/ตร.ม.	[6]
รวมค่าปูนซีเมนต์			=	36.556 บาท/ตร.ม.	[7] = [5]x[6]
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับหินคลุกปรับระดับ)			=	#DIV/0! บาท/ตร.ม.	[8]
รวมค่าใช้จ่าย			=	#DIV/0! บาท/ตร.ม.	[9] = [2] + [7] + [8]
...ค่างานต้นทุน			=	#DIV/0! บาท/ตร.ม.	
3.3.3 งานหินคลุกปรับระดับ					
ค่าวัสดุที่แหล่ง (รวมค่าตัด)			=	189.750 บาท/ลบ.ม.	[1]
ค่าขนส่ง 12 กม.			=	29.790 บาท/ลบ.ม.	[2]
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			=	219.540 บาท/ลบ.ม.	[3] = [1] + [2]
...ค่างานต้นทุน			=	219.54 บาท/ลบ.ม.	

4 งานผิวทางและไหล่ทาง

4.1 งานผิวทาง

ตารางราคาวัสดุ+ขนส่ง (1)

ประเภทวัสดุ	หน่วย	ราคาวัสดุที่แหล่ง (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)	รถบรรทุก	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	แหล่งวัสดุ
หินคูน	ลบ.ม.	280.00	12	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	29.790	309.790	โรงโม่หิน อ.นากลาง จ. หนองบัวลำภู
หิน 3/8"	ลบ.ม.	252.00	12		29.790	281.790	
หิน 1/2"	ลบ.ม.	339.90	12		29.790	369.690	
หิน 3/4"	ลบ.ม.	319.00	12		29.790	348.790	
ยาง CSS-1h	ตัน	31,106.00	352	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	594.350	31,700.350	บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์ อ.สูงเนิน จ. นครราชสีมา
ยาง CSS-1	ตัน	28,051.36	610		1030.370	29,081.730	
ยาง CRS-2	ตัน	27,888.97	610		1030.370	28,919.340	
ยาง AC 60/70	ตัน	31,724.00	352		594.350	32,318.350	
ยาง MC-70	ตัน	43,064.30	610		1030.370	44,094.670	
ยาง PMA	ตัน	43,569.00	352		594.350	44,163.350	
ยาง NRMA (Para AC)	ตัน	38,934.00	352		594.350	39,528.350	
ยาง EAP	ตัน	31,112.87	610		1030.370	32,143.240	
ยาง CSS-1h(EMA)	ตัน	40,891.00	352		594.350	41,485.350	
สารผสมเพิ่ม Para Slurry	ตัน	200,000.00	352	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	594.350	200,594.350	บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์ อ.สูงเนิน จ. นครราชสีมา
สารผสมเพิ่ม Hot Mix In-Place Recycling	ตัน	80,250.00	352		594.350	80,844.350	

4.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง

4.1.1 (1) PRIME COAT

ชั้นพื้นทางหินคลุก ใช้อัตราการผลิตยาง Prime Coat	=	1.00	ลิตร / ตร.ม.	[1]	(จากตารางที่ 1)
ค่ายาง CSS-1 / EAP / MC-70 + ค่าขนส่ง 352 กม.	=	29,081.730	บาท / ตัน	[2]	(จากตารางราคาวัสดุ+ขนส่ง (1))
ค่ายาง CSS-1 / EAP / MC-70 = 1 ลิตร/ตร.ม.	=	29.081	บาท / ตร.ม.	[3] = [1] x [2]/1,000	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ลดยาง Prime Coat)	=	7.920	บาท / ตร.ม.	[4]	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
รวมค่าใช้จ่าย	=	37.001	บาท / ตร.ม.	[5] = [3]+[4]	
...ค่างานต้นทุน	=	37.00	บาท / ตร.ม.		

4.1.1 (2) TACK COAT

ค่ายาง CRS-2 + ค่าขนส่ง 352 กม.	=	28,919.340	บาท / ตัน	[1]	(จากตารางราคาวัสดุ+ขนส่ง (1))
ค่ายาง CRS-2 อัตราการผลิต 0.3 ลิตร/ตร.ม.	=	8.675	บาท / ตร.ม.	[2] = 0.3 x [1]/1,000	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ลดยาง Tack Coat)	=	7.650	บาท / ตร.ม.	[3]	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
รวมค่าใช้จ่าย	=	16.325	บาท / ตร.ม.	[4] = [2]+[3]	
...ค่างานต้นทุน	=	16.32	บาท / ตร.ม.		

การใช้อัตรายางแอสฟัลท์ในการคำนวณราคากลางสำหรับงาน Prime Coat และ Asphalt Concrete

กรณีปริมาณงาน AC น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับปริมาณงาน 10,000 ตัน ในการประเมินราคา

1. งาน Prime Coat กำหนดแนวทาง ให้ใช้คิดแบบแอสฟัลท์หรือแอสฟัลท์อิมัลชันตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1

ชนิดพื้นทาง	อัตราการผลิต Prime Coat (ลิตร/ตร.ม.)	อัตราการใช้คิดราคากลาง (ลิตร/ตร.ม.)
พื้นทางดินซีเมนต์	0.6 - 1.0	0.8
พื้นทางหินคลุกซีเมนต์	0.6 - 1.0	0.8
พื้นทางหินคลุก	0.8 - 1.4	1

2. งานแอสฟัลท์คอนกรีต กำหนดแนวทาง ให้ใช้เปอร์เซ็นต์แอสฟัลท์ซีเมนต์โดยน้ำหนักของวัสดุรวมตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2

ชนิดวัสดุรวม	ปริมาณแอสฟัลท์คอนกรีต				Asphaltic Boundbase
	ชั้นรองพื้น	ชั้นผิวทาง(Wearing Course)	ชั้นผิวทาง(จากออกแบบ)		
หินปูน(Limestone)	5.10	5.20	5.00		4.50
หินแกรนิต(Granite)	5.40	5.50	5.40		-
หินบะซอลต์(Basalt)	5.80	5.90	5.80		-

ตารางที่ 3.1 ตัวแปรค่าดำเนินการปูลาดและบดพื้นตามความหนาแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ความหนา (ซม.)	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
ตัวแปร	0.75	0.80	0.90	1.00	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00
พื้นที่	16.66	13.89	10.41	8.33	6.94	5.95	5.21	4.63	4.16

ตารางที่ 3.2 ตัวแปรค่าดำเนินการปูลาดและบดพื้นตามความหนาพอร์ซเลนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ความหนา (ซม.)		3.00	4.00	5.00
ตัวแปร		0.80	0.90	1.00
พื้นที่		16.67	12.50	10.00

ค่าขึ้นลง	เครื่องผสม AC	80.00	บาท/ตัน
	ยาง MC	25.00	บาท/ตัน
	ยาง AC	35.00	บาท/ตัน
	ยาง P.M.A.	50.00	บาท/ตัน
	เหล็กเส้น	80.00	บาท/ตัน
	ปูนซีเมนต์	50.00	บาท/ตัน

4.1.2 (1) งานลาดยางแบบ Asphalt concrete

ชั้นผิวทาง(จากออกแบบ)

วัสดุรวมรวมที่ใช้ คือ หินปูน(Limestone)

หินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรวมค่าขนส่ง = 0.50*(ราคาหินฝุ่น)+0.25*(ราคาหิน 3/8"+0.25*(ราคาหิน 3/4")

หินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รวมค่าวัสดุที่หน้างาน

Asphaltic Concrete 1 ตัน หนา 5.00 ซม. ปูได้

ปริมาณ Asphalt Concrete ทั้งโครงการ

ปริมาณ Asphalt Concrete ที่ใช้คำนวณ

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน (คิด 100 กม.) รวมค่าขนส่ง

ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000 / 10,000

ยาง AC 60/70 + ค่าขนส่ง

ค่ายาง (5%) = 32,318.35 x 5 / 100

หินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต = 0.74 ลบ.ม. @ 312.54 บาท

ค่าสารลดอุณหภูมิ (กรณีงานลาดยางแบบ Warm Mix Asphalt)

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)

- ค่าขนส่งแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ให้ไม่เกินระยะ L/4)

4.1.2 (1.1) งานลาดยาง ปูน Prime Coat

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ปูและเมื่อจบพื้น บน Prime Coat)

ค่าสัมประสิทธิ์การบดทับ

ปูน Prime Coat

... รวมค่างานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูน Prime Coat

...ค่างานต้นทุน ปูน Prime Coat

4.1.2 (1.2) งานลาดยาง ปูน Tack Coat

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ปูและเมื่อจบพื้น บน Tack Coat)

ค่าสัมประสิทธิ์การบดทับ

ปูน Tack Coat

... รวมค่างานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูน Tack Coat

...ค่างานต้นทุน ปูน Tack Coat

(2) งานลาดยางแบบ Asphalt concrete

ชั้นรองผิวทาง(จากออกแบบ)

วัสดุรวมรวมที่ใช้ คือ หินปูน(Limestone)

หินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรวมค่าขนส่ง = 0.50*(ราคาหินฝุ่น)+0.25*(ราคาหิน 3/8"+0.15*(ราคาหิน 1/2")+0.10*(ราคาหิน 3/4")

หินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รวมค่าวัสดุที่หน้างาน

Asphaltic Concrete 1 ตัน หนา 0.00 ซม. ปูได้

ปริมาณ Asphalt Concrete ทั้งโครงการ

ปริมาณ Asphalt Concrete ที่ใช้คำนวณ

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน (คิด 100 กม.) รวมค่าขนส่ง

ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000 / 10,000

ยาง AC 60/70 + ค่าขนส่ง

ค่ายาง (5%) = 32,318.35 x 5 / 100

หินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต = 0.74 ลบ.ม. @ 315.68 บาท

ค่าสารลดอุณหภูมิ (กรณีงานลาดยางแบบ Warm Mix Asphalt)

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)

- ค่าขนส่งแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ให้ไม่เกินระยะ L/4)

(1.333333333333333.1) งานลาดยาง ปูน Prime Coat

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ปูและเมื่อจบพื้น บน Prime Coat)

ค่าสัมประสิทธิ์การบดทับ

ปูน Prime Coat

... รวมค่างานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูน Prime Coat

...ค่างานต้นทุน ปูน Prime Coat

(1.2) งานลาดยาง ปูน Tack Coat

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ปูและเมื่อจบพื้น บน Tack Coat)

ค่าสัมประสิทธิ์การบดทับ

ปูน Tack Coat

... รวมค่างานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูน Tack Coat

...ค่างานต้นทุน ปูน Tack Coat

4.1.2 (2) งานลาดยางแบบ Hot Mix In-Place Recycling Asphalt

ความลึกในการขุดไส

ความหนาในการเสริมผิว

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดไส

ค่าวัสดุสารผสมเพิ่มปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์

รวมค่างานเสริมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต {* จากลำดับที่ 4.1.2(1) }

ค่างานเสริมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ปูและเมื่อจบพื้น บน Tack Coat)

ค่าสัมประสิทธิ์การบดทับ

... รวมค่างานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูน Tack Coat

...ค่างานต้นทุน Hot Mix In-Place Recycling Asphalt ขุดไส 0 ซม. เสริมผิว 5 ซม.

วัสดุสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตารางราคาวัสดุ+ขนส่ง (2)

ประเภทวัสดุ	หน่วย	ราคาวัสดุที่แหล่ง (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)	รบบรรทุก	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขึ้นลง (บาท)	รวม (บาท)	แหล่งวัสดุ
ปูนซีเมนต์	ตัน	2,242.99	610	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	1,030,370	50	3,323,360	อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เดือน มี.ค. 65
ทรายหยาบ	ลบ.ม.	529.44	40	รถบรรทุก 10 ล้อ	151.610	-	681.050	อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เดือน มี.ค. 65
ทรายถม	ลบ.ม.	529.44	40	รถบรรทุก 10 ล้อ	151.610	-	681.050	อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เดือน มี.ค. 65
หิน / กรวด	ลบ.ม.	319.00	12	รถบรรทุก 10 ล้อ	46.710	-	365,710	โรงโม่หิน อ.นาตาล จ.หนองบัวลำภู

ปริมาณ คอนกรีต ทั้งโครงการ

= લપ.મ.

ปริมาณ คอนกรีต ที่ใช้คำนวณ

= 7,000.00 ឥប.រ.

รายการ		ชีเมนต์ 5%	ทราย 20%	หิน 15%	คาดคั้ง เครื่องผสม 150,000 บาท/ครั้ง	ค่าแรงผสม (จากตารางค่า ดำเนินการฯ)	ค่าแรงเท (จากบัญชี ค่าแรงงานฯ)	รวมค่าใช้จ่าย	ทำงานต้นทุน (บาท / ลบ.ม.)
ค1 (Lean)	ปริมาณ	0.252	0.624	1.001					2,168.43
	เป็นเงิน(บาท)	837.487	424.975	365.893	21.430	212.650	306.000	2,168.435	
ค1	ปริมาณ	0.305	0.744	0.834					2,363.65
	เป็นเงิน(บาท)	1,011.963	506.701	304.911	21.430	212.650	306.000	2,363.655	
ค2	ปริมาณ	0.336	0.715	0.879					2,465.12
	เป็นเงิน(บาท)	1,116.649	487.087	321.313	21.430	212.650	306.000	2,465.129	
ค3	ปริมาณ	0.368	0.686	0.846					2,538.42
	เป็นเงิน(บาท)	1,221.335	467.473	309.537	21.430	212.650	306.000	2,538.424	
ค3 (สำหรับงานทาง)	ปริมาณ	0.368	0.686	0.846					2,232.42
	เป็นเงิน(บาท)	1,221.335	467.473	309.537	21.430	212.650	-ไม่คิด-	2,232.424	
ค4	ปริมาณ	0.420	0.629	0.837					2,670.30
	เป็นเงิน(บาท)	1,395.811	428.244	306.172	21.430	212.650	306.000	2,670.308	

รายการ		ซีเมนต์ ต่อ 5%	ทราย ต่อ 20%	หิน ต่อ 15%	ค่าแรงผสม และเท (จากบัญชี ค่าแรงงานฯ)	รวมค่าใช้จ่าย	ทำงานต้นทุน (บาท / ลบ.ม.)
ค1 (Lean)	ปริมาณ	0.252	0.624	1.001			2,026.35
	เป็นเงิน(บาท)	837.487	424.975	365.893	398.000	2,026.355	
ค1	ปริมาณ	0.305	0.744	0.834			2,259.57
	เป็นเงิน(บาท)	1,011.963	506.701	304.911	436.000	2,259.575	
ค2	ปริมาณ	0.336	0.715	0.879			2,361.04
	เป็นเงิน(บาท)	1,116.649	487.087	321.313	436.000	2,361.049	
ค3	ปริมาณ	0.368	0.686	0.846			2,434.34
	เป็นเงิน(บาท)	1,221.335	467.473	309.537	436.000	2,434.344	
ค4	ปริมาณ	0.420	0.629	0.837			2,566.22
	เป็นเงิน(บาท)	1,395.811	428.244	306.172	436.000	2,566.228	
ปูนทรายผสม ยานพาหนะ	ปริมาณ	0.462	1.140	-			2,709.78
	เป็นเงิน(บาท)	1,535.392	776.397	-	398.000	2,709.789	

...ค่าแรงผสมและเทคออนกรีต (จากบัญชีค่าแรงงานฯ)	=	436.00 บาท/ลบ.ม.
--	---	------------------

...ค่าแรงผสมและเทคออนกรีตหยาบ (จากบัญชีค่าแรงงานฯ) = 398.00 บาท/ลบ.ม.

...ค่าแรงเทคโนโลยีการผลิตเสร็จ (จากบัญชีค่าแรงงานฯ) = 306.00 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ - ค่าผสมและเทคนิคการใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือนสิงหาคม 2551 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

- ค่าขนส่ง-ลงปูนซีเมนต์ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- เปอร์เซนต์เผื่อของส่วนผสมคอนกรีตใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- การเผื่อความเสียหายของปริมาณวัสดุผสมคอนกรีต ให้คิดในราคาต่อหน่วยดังนี้
- ปริมาณปูนซีเมนต์คิดเผื่อร้อยละ 5
 - ปริมาณทรายหยาบคิดเผื่อร้อยละ 20
 - ปริมาณหินคิดเผื่อร้อยละ 15

เหล็ก	ราคาต่อหน่วย (บาท/ตัน)	ค่าขนส่ง		ค่าขนส่ง-ลง (บาท/ตัน)	รวมค่าใช้จาย (บาท/ตัน)	ทำงานต้นทุน		หมายเหตุ
		(กม.)	(บาท/ตัน)			(บาท/ตัน)	(บาท/กก.)	
RB6	29,488.81	40	67.970	80.00	29,636.780	29,636.78	29.63	สำนักงานพาณิชย์ จ.หนองบัวลำภู SR-24
RB9	28,743.36	40	67.970	80.00	28,891.330	28,891.33	28.89	
RB15	28,000.60	40	67.970	80.00	28,148.570	28,148.57	28.14	
RB19	34,176.75	40	67.970	80.00	34,324.720	34,324.72	34.32	
RB25	32,892.62	40	67.970	80.00	33,040.590	33,040.59	33.04	

DB12	28,505.50	40	67.970	80.00	28,653.470	28,653.47	28.65	สำนักงานพาณิชย์ จ.หนองบัวลำภู
DB16	27,290.19	40	67.970	80.00	27,438.160	27,438.16	27.43	SD-30
DB20	26,953.27	40	67.970	80.00	27,101.240	27,101.24	27.10	
DB25	27,723.37	40	67.970	80.00	27,871.340	27,871.34	27.87	
DB12	26,338.93	40	67.970	80.00	26,486.900	26,486.90	26.48	สำนักงานพาณิชย์ จ.หนองบัวลำภู
DB16	26,578.53	40	67.970	80.00	26,726.500	26,726.50	26.72	SD-40
DB20	26,585.70	40	67.970	80.00	26,733.670	26,733.67	26.73	
DB25	28,005.70	40	67.970	80.00	28,153.670	28,153.67	28.15	
wire mesh	ราคาที่แหล่ง (บาท/ตร.ม.)	ค่าขนส่ง		ค่าขนส่ง-ลง (บาท/ตร.ม.)	ราคารวมค่าขนส่ง (บาท/ตร.ม.)	ทำงานต้นทุน (บาท/ตร.ม.)		หมายเหตุ
		(กม.)	(บาท/ตร.ม.)					
Ø 6.0 มม.@0.25 ม.#	55.62	610	1.830	0.142	57.592	57.590		กรุงเทพฯ เดือน เดือน มี.ย. 65
Ø 6.0 มม.@0.20 ม.#	69.01	610	2.287	0.178	71.475	71.470		
Ø 6.0 มม.@0.15 ม.#	90.64	610	3.050	0.237	93.927	93.920		
ลวดอัดแรง	ราคาที่แหล่ง (บาท/ตัน)	ค่าขนส่ง		ค่าขนส่ง-ลง (บาท/ตัน)	รวมค่าใช้จ่ย (บาท/ตัน)	ทำงานต้นทุน		หมายเหตุ
		(กม.)	(บาท/ตัน)			(บาท/ตัน)	(บาท/กก.)	
Ø 4, 5, 7, 9 มม.	46,350.00	40	67.970	80.00	46,431.830	46,431.83	46.43	PC WIRE (กรุงเทพฯ เดือน เดือน มี.ย. 65)
Ø 9.5 , 12.7 มม.	46,693.33	40	67.970	80.00	46,775.160	46,775.16	46.77	PC STRAND 7 เส้น(กรุงเทพฯ เดือน เดือน มี.ย. 65)

...ค่าแรงผูกเหล็ก	=	3,401.00	บาท/ตัน	=	3.40	บาท/กก.	(จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
...ค่าแรงงานเหล็กตะแกรง WIRE MESH	=			=	5.00	บาท/ตร.ม.	(จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
...ค่าแรงงานลวดอัดแรง	=	15,000.00	บาท/ตัน	=	15.00	บาท/กก.	

หมายเหตุ - ค่าแรงผูกเหล็กใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง

- ค่าขนส่ง-ลงเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

- เปอร์เซนต์ลวดผูกเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

(2) งานไม้แบบ

รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย	ไม้แบบ (1)		ไม้แบบ (2)		ไม้แบบ (3)		หมายเหตุ
			ปริมาณ	รวมค่าใช้จ่ย	ปริมาณ	รวมค่าใช้จ่ย	ปริมาณ	รวมค่าใช้จ่ย	
คิดจากพื้นที่ 1	ตร.ม.								
ไม้กระบอกหรือไม้ยาง	ลบ.ฟ.	463.50	1.00	463.500	1.00	463.500	1.00	463.500	
ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	463.50	0.30	139.050	0.30	139.050	0.30	139.050	
ค้ำยัน ไม้แบบ	ตัน	123.60	0.30	37.080	0.30	37.080	-	-	
ไม้อัดขนานว 4 มม.	ตร.ม.	74.56	-	-	-	-	1.00	74.563	
ตะปู	กก.	47.38	0.25	11.845	0.25	11.845	0.25	11.845	
น้ำมันทาผิวไม้	ตร.ม.	25.00	1.00	25.000	1.00	25.000	1.00	25.000	
ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	133.00	1.00	133.000	1.00	133.000	1.00	133.000	(จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
รวมค่าใช้จ่ย			ใช้งาน 4 ครั้ง	320.869	ใช้งาน 5 ครั้ง	288.295	ใช้งาน 3 ครั้ง	387.653	
...ต้นทุนค่าไม้แบบ	บาท/ตร.ม.			320.86		288.29		387.65	

หมายเหตุ - ค่าแรงไม้แบบใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

4.1.3 (1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

พิจารณาที่ถนน	ความกว้าง	1.5	ม. ยาว	10	ม. หน้า	0.00	เมตร		
#N/A	=	#N/A	กก./ตร.ม.	=	#N/A	บาท/ตร.ม.	เพื่อ 10 %	(ค่าเหล็ก+ค่าลวด+ค่าผูก)	
#N/A	=	#N/A	กก./ตร.ม.	=	98.920	บาท/ตร.ม.		(ค่าเหล็ก+ค่าวาง)	
ทำงานคอนกรีต	ค3(สำหรับงานทาง)	-	ลบ.ม. @	2,232.42	=	-	บาท	[1]	
ตะแกรงเหล็ก+ค่าแรง	ใช้เหล็ก Wire Mesh	15.00	ตร.ม. @	98.92	=	1,483.800	บาท	[2]	
ค่าปูผิวคอนกรีต		15.00	ตร.ม. @	12.36	=	185.400	บาท	[4]	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าติดตั้งแบบข้าง		10.00	ม. @	20.60	=	206.000	บาท	[5]	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าบ่ม		15.00	ตร.ม. @	9.95	=	149.250	บาท	[6]	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
รวมค่าใช้จ่ย					=	2,024.450	บาท/15 ตร.ม.	[7] = [1]+....+[6]	
... ค่างานต้นทุน					=	134.96	บาท/ตร.ม.		

4.1.3 (2) Expansion Joint

(คิดจากถนนกว้าง 1.50 ม. หน้า 0.00 ม.)

เหล็ก Dowel bar RB19	6.122	กก. @	34.32	=	210.089	บาท	[1]	เพื่อ 10 %
CAP + จาระบี	5	ชุด @	10.00	=	50.000	บาท	[2]	
ซีโลเท็กซ์(กระดาดขานอ้อย)	0	ตร.ม. @	138.89	=	-	บาท	[3]	
ค่ายางแอสฟัลท์ผสมทราย	0.9375	ลิตร @	44.78	=	41.977	บาท	[4]	
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	1.50	ม. @	15.67	=	23.505	บาท	[5]	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าไม้แบบ (ไม้แบบ 2)	0	ตร.ม. @	288.29	=	-	บาท	[6]	
แผ่นพลาสติก	1.8	ตร.ม. @	3.00	=	5.400	บาท	[7]	
รวมค่าใช้จ่ย				=	330.971	บาท/2 ม.	[8] = [1]+...+[7]	
... ค่างานต้นทุน				=	220.64	บาท/ม.		

4.1.3 (3) Contraction Joint

(คิดจากถนนกว้าง 1.50 ม. หน้า 0.00 ม.)

เหล็ก Dowel bar RB19	6.122	กก. @	34.32	=	210.089	บาท	[1]	เพื่อ 10 %
CAP + จาระบี	5	ชุด @	10.00	=	50.000	บาท	[2]	
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	1.5	ม. @	24.61	=	36.915	บาท	[3]	(จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่ายางแอสฟัลท์ผสมทราย	0	ลิตร @	44.78	=	-	บาท	[4]	
แผ่นพลาสติก	1.8	ม. @	3.00	=	5.400	บาท	[5]	
รวมค่าใช้จ่ย				=	302.404	บาท/2 ม.	[6] = [1]+...+[5]	
... ค่างานต้นทุน				=	201.60	บาท/ม.		

4.1.3 (4) Longitudinal Joint

(คิดจากความยาว 10.00 ม. หน้า 0.00 ม.)

เหล็ก Dowel bar RB12

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง

ค่ายางเอสฟัลท์ผสมทราย

รวมค่าใช้จ่าย

... ทำงานต้นทุน

9.768 กก. @

28.65 =

279.853 บาท

[1]

เมื่อ 10 %

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง

ค่ายางเอสฟัลท์ผสมทราย

รวมค่าใช้จ่าย

... ทำงานต้นทุน

10 ม. @

24.61 =

246.100 บาท

[2]

ค่ายางเอสฟัลท์ผสมทราย

รวมค่าใช้จ่าย

... ทำงานต้นทุน

0 ลิตร @

44.78 =

- บาท

[3]

รวมค่าใช้จ่าย

... ทำงานต้นทุน

=

525.953 บาท/10 ม.

[4] = [1]+[2]+[3]

รวมค่าใช้จ่าย

... ทำงานต้นทุน

=

52.59 บาท/ม.

4.1.4 งานผิวทาง CAPE SEAL

ระยะทางที่ปูผิวทาง

ค่าขนส่งวัสดุผสม 1/4 ของระยะทางดำเนินการ

ทำงานต้นทุน CHIP SEAL = ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(ผิวทางแบบบาง)+ค่าหิน(1/2")+ค่ายาง(CRS-2)+ค่าขนส่งวัสดุผสม

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ผิวทางแบบบาง)

ค่าหิน(1/2") + ค่าขนส่ง

ค่ายาง CRS-2 + ค่าขนส่ง

ค่าขนส่งวัสดุผสม

รวม = [1]+0.01286[2]+0.00123[3]+0.01222[4]

ทำงานต้นทุน FOG SPRAY = ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(Fog Spray)+ค่ายาง(CSS-1h)

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(Fog Spray)

ค่ายาง(CSS-1h) + ค่าขนส่ง

รวม = [6]+0.00031[7]

ทำงานต้นทุน SLURRY SEAL = ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(Slurry Seal)+ค่าหิน(ฝุ่น)+ค่ายาง(CSS-1h)+ค่าปูนซีเมนต์+ค่าขนส่งวัสดุผสม

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(Slurry Seal)

ค่าหิน(ฝุ่น) + ค่าขนส่ง

ค่ายาง(CSS-1h) + ค่าขนส่ง

ค่าปูนซีเมนต์ + ค่าขนส่ง

ค่าขนส่งวัสดุผสม

รวม = [9]+(527.70+1.21550[10]+0.25779[11]+0.01450[12]+1.85[13])/182

รวมค่าใช้จ่าย CAPE SEAL

...ทำงานต้นทุน CAPE SEAL

=

0.070 กม.

=

- บาท / ดัน

ใช้ราคาต่อหน่วยเดียวกับงานผิวทาง หัวข้อ 4.1.3(1)

4.2.3 (2) Expansion Joint

ใช้ราคาต่อหน่วยเดียวกับงานผิวทาง หัวข้อ 4.1.3(2)

4.2.3 (3) Contraction Joint

ใช้ราคาต่อหน่วยเดียวกับงานผิวทาง หัวข้อ 4.1.3(3)

4.2.3 (4) Longitudinal Joint

ใช้ราคาต่อหน่วยเดียวกับงานผิวทาง หัวข้อ 4.1.3(4)

4.2.4 งานผิวไหล่ทาง Cape Seal

ใช้ราคาต่อหน่วยเดียวกับงานผิวทาง หัวข้อ 4.1.4

4.2.5 งานผิวไหล่ทาง Cape Seal

ใช้ราคาต่อหน่วยเดียวกับงานผิวทาง หัวข้อ 4.1.5

4.2.5 งานผิวไหล่ทางถูกรัง

ใช้ราคาต่อหน่วยเดียวกับงานผิวทาง หัวข้อ 4.1.6

5.1.5 (2) บ่อพัก คสล. พร้อม ฝาบ่อพัก คสล.		ขนาด 1.30 x 1.30 ม.	สูงเฉลี่ย	1.40	ม. สำหรับ ท่อกลม คสล. Ø 0.80 ม. เข้า - ออก ทั้ง 2 ด้าน		(รณ - 402/61)
บ่อพัก คสล.							
- ขุด	ดิน	3.038	ลบ.ม.@	47.83	=	145.307	บาท [1]
- ทราซหยาบ		0.196	ลบ.ม.@	681.05	=	133.485	บาท [2]
- คอนกรีตหยาบ		0.098	ลบ.ม.@	2,026.35	=	198.582	บาท [3]
- คอนกรีต ค2		0.986	ลบ.ม.@	2,361.04	=	2,327.985	บาท [4]
- เหล็ก	เหล็กกลม Ø 9 mm.	80.204	กก.@	28.89	=	2,317.093	บาท [5] เพื่อ 10 %
- ค่าแรงผูกเหล็ก		80.204	กก.@	3.40	=	272.693	บาท [6] (จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
- ลวดผูกเหล็ก		2.010	กก.@	83.11	=	167.051	บาท [7]
	เหล็กฉาก 50x50x6 mm.	4.600	ม.@	757.26	=	3,483.396	บาท [8]
- ไม้แบบ (1)		9.728	ตร.ม.@	-	=	-	บาท [9]
		ราคาต่อบ่อ			=	9,045.592	บาท [10] = [1]+....+[9]
ฝาบ่อพัก คสล.							
- คอนกรีต ค2		0.275	ลบ.ม.@	2,361.04	=	649.286	บาท [11]
- เหล็ก	เหล็กกลม Ø 9 mm.	24.722	กก.@	28.89	=	714.218	บาท [12] เพื่อ 10 %
- ค่าแรงผูกเหล็ก		24.722	กก.@	3.40	=	84.054	บาท [13]
- ลวดผูกเหล็ก		0.620	กก.@	83.11	=	51.528	บาท [14] (จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
	เหล็กฉาก 50x50x6 mm.	3.52	ม.@	757.26	=	2,665.555	บาท [15]
- ไม้แบบ (1)		1.676	ตร.ม.@	320.86	=	537.761	บาท [16]
- ท่อ PVC Ø 3"		0.800	ม.@	129.67	=	103.738	บาท [17]
		ราคาฝาต่อบ่อ			=	4,702.402	บาท [18] = [11]+....+[17]
- รวมค่าใช้จ่าย					=	13,747.994	บาท [19] = [10]+[18]
...ค่างานต้นทุน					=	13,747.99	บาท/บ่อ
ตะแกรงเหล็กหล่อกันขยะ							
- เหล็ก	RB9	1.098	กก.@	28.89	=	31.715	บาท [1] เพื่อ 10 %
- เหล็ก	RB15	4.855	กก.@	28.14	=	136.605	บาท [2] เพื่อ 10 %
...ค่างานต้นทุน					=	168.32	บาท/ม. [3] = [1]+....+[2]
6.3 งาน กันหินรางดิน		(ตามแบบปรับปรุงจุดเสี่ยง สายชนภ.4004 ปี 63)					
พิจารณาจากพื้นที่		1.00	ม.				
ขุดปรับดิน		0.20	ลบ.ม. @	47.83	=	9.566	บาท [1]
คอนกรีต ค2		0.14	ลบ.ม. @	2,361.04	=	330.545	บาท [2]
ไม้แบบ (2)		0.80	ตร.ม. @	288.29	=	230.632	บาท [3]
เหล็ก(ปลอก) - RB6		0.64	กก. @	29.63	=	19.075	บาท [4] เพื่อ 10 %
เหล็กเสริม - RB6		1.78	กก. @	29.63	=	52.622	บาท [4] เพื่อ 10 %
ค่าแรงงานเหล็ก		2.42	กก. @	3.40	=	8.227	บาท [5] (จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
ลวดผูกเหล็ก		0.04	กก. @	83.11	=	3.690	บาท [6]
สื่อน้ำพลาสติก		0.00	ตร.ม. @	480.00	=	-	บาท [6]
ค่าแรงสื่อน้ำพลาสติก		0.00	ตร.ม. @	30.00	=	-	บาท [6]
รวมค่าใช้จ่าย					=	654.357	บาท [10] = [1] + + [9]
...ค่างานต้นทุน					=	654.35	บาท/ม.
งานทาสีกันหินรางดิน							
สื่อน้ำพลาสติก		0.40	ตร.ม. @	24.00	=	9.600	บาท [1]
ค่าแรงสื่อน้ำพลาสติก		0.40	ตร.ม. @	30.00	=	12.000	บาท [2]
รวมค่าใช้จ่าย						21.60	บาท/เมตร

6.3 งาน กันหินกันดิน (ตามแบบปรับปรุงจุดเสี่ยง สายชนภ.4004 ปี 63)

พิจารณาจากพื้นที่		1.00	ม.				
ขุดปรับดิน		0.20	ลบ.ม. @	47.83	=	9.566	บาท [1]
คอนกรีต ค2		0.08	ลบ.ม. @	2,361.04	=	188.883	บาท [2]
ไม้แบบ (2)		0.80	ตร.ม. @	288.29	=	230.632	บาท [3]
เหล็ก(ปลอก) - RB6		0.44	กก. @	29.63	=	13.155	บาท [4] เพื่อ 10 %
เหล็กเสริม - RB6		1.33	กก. @	29.63	=	39.467	บาท [4] เพื่อ 10 %
ค่าแรงงานเหล็ก		1.78	กก. @	3.40	=	6.038	บาท [5] (จากบัญชีค่าแรงงานฯ)

ลวดผูกเหล็ก	0.03	กก. @	83.11 =	2.767	บาท	[6]
สื่อน้ำพลาสติก	0.00	ตร.ม. @	480.00 =	-	บาท	[6]
ค่าแรงสื่อน้ำพลาสติก	0.00	ตร.ม. @	30.00 =	-	บาท	[6]
รวมค่าใช้จ่าย			=	490.508	บาท	[10] = [1] + + [9]
...ค่างานต้นทุน			=	490.50	บาท/ม.	

5.1.5
(2) งานทาบเท้า คสล. หน้า 0.07 ม.

- ทราดยหยาบ.	0.13	ลบ.ม.@	681.05 =	88.536	บาท	[1]
- คอนกรีต ค2	0.07	ม.@	2,361.04 =	165.272	บาท	[2]
- Wire Mesh ขนาด 4.00 มม.@ 0.20 ม.	1.00	ตร.ม.	71.47	71.470	บาท	[3]
			=	325.278	บาท	
...ค่างานต้นทุน			=	325.28	บาท/ตร.ม.	

5
งานเบ็ดเตล็ด

5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม
ขนาด้วย รอบรูปทุก 10 ล้อ

รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย	(1) ขนาด Ø 0.40 ม.		ขนาด Ø 0.60 ม.		(3) ขนาด Ø 0.80 ม.		หมายเหตุ
			ปริมาณ	รวมค่าใช้จ่าย	ปริมาณ	รวมค่าใช้จ่าย	ปริมาณ	รวมค่าใช้จ่าย	
ค่าขุดดิน	ลบ.ม.	47.83	1.03	49.264	1.55	74.136	2.21	105.704	
ค่าท่อ คสล.	ม.	ตามขนาด	1	397.180	1	527.710	1	867.560	
ค่าขนส่งท่อ	ม.	ตามขนาด	1	107.715	1	143.621	1	191.495	90 กม.
ทรายถมหลังท่อ	ลบ.ม.	681.05	0.75	510.787	0.99	674.239	1.25	851.312	
ค่าวางและถมคืน	ม.	ตามขนาด	1	140.000	1	345.000	1	421.000	
ค่าคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2,026.35	0.056	113.475	0.068	136.778	0.080	161.094	หนา 0.05 ม. (ดิน CBR>4)
ค่าคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2,026.35	0.112	226.951	0.203	410.335	0.318	644.379	หนา 0.25D ม. (ดิน CBR<4)
ค่าคอนกรีตข้างท่อ	ลบ.ม.	2,026.35	0.048	97.264	0.081	164.134	0.120	243.162	0.15D ม
... ค่างานต้นทุน	บาท/ม.			1,415.68		2,065.61		2,841.32	รวมคอนกรีตหยาบหนา 0.05 ม.
... ค่างานต้นทุน	บาท/ม.			1,529.16		2,339.17		3,324.61	รวมคอนกรีตหยาบหนา 0.25 D ม.

5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม (ต่อ)
ขนาด้วย รอบรูปทุก 10 ล้อ

รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย	(4) ขนาด Ø 1.00 ม.		ขนาด Ø 1.20 ม.		(6) ขนาด Ø 1.50 ม.		หมายเหตุ
			ปริมาณ	รวมค่าใช้จ่าย	ปริมาณ	รวมค่าใช้จ่าย	ปริมาณ	รวมค่าใช้จ่าย	
ค่าขุดดิน	ลบ.ม.	47.83	2.94	140.620	3.79	181.275	5.28	742.473	
ค่าท่อ คสล.	ม.	ตามขนาด	1	1,259.350	1	1,728.380	1	3,369.160	
ค่าขนส่งท่อ	ม.	ตามขนาด	1	344.691	1	430.863	1	430.863	90 กม.
ทรายถมหลังท่อ	ลบ.ม.	681.05	1.50	1,021.575	1.77	1,205.458	2.20	2,247.465	
ค่าวางและถมคืน	ม.	ตามขนาด	1	510.000	1	575.000	1	635.000	
ค่าคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2,026.35	0.091	184.397	0.103	207.700	0.120	243.162	หนา 0.05 ม. (ดิน CBR>4)
ค่าคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2,026.35	0.455	921.989	0.615	1,246.205	0.900	1,823.715	หนา 0.25D ม. (ดิน CBR<4)
ค่าคอนกรีตข้างท่อ	ลบ.ม.	2,026.35	0.165	334.347	0.216	437.691	0.304	615.503	0.15D ม
... ค่างานต้นทุน	บาท/ม.			3,794.98		4,766.36		8,283.62	รวมคอนกรีตหยาบหนา 0.05 ม.
... ค่างานต้นทุน	บาท/ม.			4,532.57		5,804.87		9,864.17	รวมคอนกรีตหยาบหนา 0.25 D ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรอบรูปทุก 10 ล้อ เที้ยวละ 13 คัน

ค่าขนส่งขึ้น – ลง คิดเที้ยวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง กม. = x 13 + 300 =

เฉลี่ย = / =

บาท / เที้ยวค่าขนส่ง

บาท / ม.

ตารางที่ 5

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวน / เที้ยว	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)
Ø 0.30	48	0.126
Ø 0.40	32	0.212
Ø 0.50	24	0.322
Ø 0.60	24	0.442
Ø 0.80	18	0.77
Ø 1.00	10	1.169
Ø 1.20	8	1.651
Ø 1.50	5	2.545

5.1.2 งานกำแพง คสล. ปากท่อ

5.1.2 (1) สำหรับกำแพงปากท่อ ขนาด Ø 0.60 ต่อ 1 ด้าน (รณ-103/61)

รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย	ขนาด 1- Ø 0.60 ม.		ขนาด 2- Ø 0.60 ม.		ขนาด 3- Ø 0.60 ม.		หมายเหตุ
			ปริมาณ	รวมค่าใช้จ่ย	ปริมาณ	รวมค่าใช้จ่ย	ปริมาณ	รวมค่าใช้จ่ย	
งานดินซุด	ลบ.ม.	99.00	0.468	46.332	0.720	71.280	0.972	96.228	
งานคอนกรีต ค2	ลบ.ม.	2,361.04	1.38	3,258.235	2.180	5,147.067	2.981	7,038.260	
งานไม้แบบ (1)	ตร.ม.	320.86	1.977	634.340	2.345	752.416	2.712	870.172	
งานเหล็กเสริม + ค่าขนส่ง									
- RB9	กก.	28.89	54.439	1,572.742	82.610	2,386.602	110.770	3,200.145	ต่อ 10 %
- RB12	กก.	34.32	17.127	587.798	26.345	904.160	35.563	1,220.522	ต่อ 10 %
งานตัด และผูกเหล็ก	กก.	3.40	71.566	243.324	108.955	370.447	146.333	497.532	(จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
ลวดผูกเหล็ก	กก.	83.11	1.789	148.683	2.724	226.391	3.658	304.016	
ตะปู	กก.	47.38	0.494	23.405	0.586	27.764	0.678	32.123	
รวมค่าใช้จ่ย				6,514.859		9,886.127		13,258.998	
...ค่างานต้นทุน	บาท/จุด			6,514.85		9,886.12		13,258.99	

5.1.2 (2)สำหรับกำแพงปากท่อ ขนาด Ø 0.80 ต่อ 1 ด้าน (รณ-103/61)

รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย	ขนาด 1- Ø 0.80 ม.		ขนาด 2- Ø 0.80 ม.		ขนาด 3- Ø 0.80 ม.		หมายเหตุ
			ปริมาณ	รวมค่าใช้จ่ย	ปริมาณ	รวมค่าใช้จ่ย	ปริมาณ	รวมค่าใช้จ่ย	
งานดินซุด	ลบ.ม.	99.00	0.621	61.479	0.955	94.545	1.289	127.611	
งานคอนกรีต ค2	ลบ.ม.	2,361.04	1.957	4,620.555	3.109	7,340.473	4.26	10,058.030	
งานไม้แบบ (1)	ตร.ม.	320.86	2.333	748.566	2.82	904.825	3.306	1,060.763	
งานเหล็กเสริม + ค่าขนส่ง									
- RB9	กก.	28.89	76.615	2,213.407	116.578	3,367.938	156.552	4,522.787	ต่อ 10 %
- RB12	กก.	34.32	22.748	780.711	34.947	1,199.381	47.157	1,618.428	ต่อ 10 %
งานตัด และผูกเหล็ก	กก.	3.40	99.363	337.834	151.525	515.185	203.709	692.610	(จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
ลวดผูกเหล็ก	กก.	83.11	2.484	206.445	3.788	314.820	5.093	423.279	
ตะปู	กก.	47.38	0.583	27.622	0.705	33.402	0.827	39.183	
รวมค่าใช้จ่ย				8,996.619		13,770.569		18,542.691	
...ค่างานต้นทุน	บาท/จุด			8,996.61		13,770.56		18,542.69	

5.1.2 (3)สำหรับกำแพงปากท่อ ขนาด Ø 1.00 ต่อ 1 ด้าน (รณ-103/61)

รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย	ขนาด 1- Ø 1.00 ม.		ขนาด 2- Ø 1.00 ม.		ขนาด 3- Ø 1.00 ม.		หมายเหตุ
			ปริมาณ	รวมค่าใช้จ่ย	ปริมาณ	รวมค่าใช้จ่ย	ปริมาณ	รวมค่าใช้จ่ย	
งานดินซุด	ลบ.ม.	99.00	0.773	76.527	1.186	117.414	1.598	158.202	
งานคอนกรีต ค2	ลบ.ม.	2,361.04	2.585	6,103.288	4.121	9,729.845	5.657	13,356.403	
งานไม้แบบ (1)	ตร.ม.	320.86	2.683	860.867	3.285	1,054.025	3.887	1,247.182	
งานเหล็กเสริม + ค่าขนส่ง									
- RB9	กก.	28.89	100.804	2,912.227	153.516	4,435.077	206.217	5,957.609	ต่อ 10 %
- RB12	กก.	34.32	28.281	970.603	43.384	1,488.938	58.487	2,007.273	ต่อ 10 %
งานตัด และผูกเหล็ก	กก.	3.40	129.085	438.889	196.900	669.460	264.704	899.993	(จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
ลวดผูกเหล็ก	กก.	83.11	3.227	268.195	4.923	409.150	6.618	550.021	
ตะปู	กก.	47.38	0.671	31.791	0.821	38.898	0.972	46.053	
รวมค่าใช้จ่ย				11,662.387		17,942.807		24,222.736	
...ค่างานต้นทุน	บาท/จุด			11,662.38		17,942.80		24,222.73	

5.1.2 (4) สำหรับกำแพงปากท่อ ขนาด Ø 1.20 ต่อ 1 ด้าน (รณ-103/61)

รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย	ขนาด 1- Ø 1.20 ม.		ขนาด 2- Ø 1.20 ม.		ขนาด 3- Ø 1.20 ม.		หมายเหตุ
			ปริมาณ	รวมค่าใช้จ่ย	ปริมาณ	รวมค่าใช้จ่ย	ปริมาณ	รวมค่าใช้จ่ย	
งานดินซุด	ลบ.ม.	99.00	0.924	91.476	1.416	140.184	1.908	188.892	
งานคอนกรีต ค2	ลบ.ม.	2,361.04	3.273	7,727.683	5.236	12,362.405	7.199	16,997.126	
งานไม้แบบ (1)	ตร.ม.	320.86	3.032	972.847	3.75	1,203.225	4.467	1,433.281	
งานเหล็กเสริม + ค่าขนส่ง									
- RB9	กก.	28.89	127.380	3,680.008	194.073	5,606.768	260.755	7,533.211	ต่อ 10 %
- RB12	กก.	34.32	33.803	1,160.118	51.810	1,778.119	69.806	2,395.741	ต่อ 10 %
งานตัด และผูกเหล็ก	กก.	3.40	161.183	548.022	245.883	836.002	330.561	1,123.907	(จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
ลวดผูกเหล็ก	กก.	83.11	4.03	334.933	6.147	510.877	8.264	686.821	
ตะปู	กก.	47.38	0.758	35.914	0.938	44.442	1.117	52.923	
รวมค่าใช้จ่ย				14,551.001		22,482.022		30,411.902	
...ค่างานต้นทุน	บาท/จุด			14,551.00		22,482.02		30,411.90	

5.1.3 รางระบายน้ำ คสล.

5.1.3 (1) - แบบตัวยูเปิด (รณ-303/61)

คิดจากความยาว		9.00	ม.						
- ขุด	ดิน	7.04	ลบ.ม.@	47.83	=	336.603	บาท	[1]	
- กรวดหยาบ 3/8"-2"		0.11	ลบ.ม.@	365.71	=	41.142	บาท	[2]	
- คอนกรีต ค2		1.46	ลบ.ม.@	2,361.04	=	3,447.118	บาท	[3]	วาง
- เหล็ก	เหล็กกลม Ø 6 mm.	50.975	กก.@	29.63	=	1,510.389	บาท	[4]	เพื่อ 10 %
- ค่าแรงผูกเหล็ก		50.975	กก.@	3.40	=	173.315	บาท	[5]	(จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
- ลวดผูกเหล็ก		1.27	กก.@	83.11	=	105.549	บาท	[6]	
- ไม้แบบ (1)		1.55	ตร.ม.@	320.86	=	497.333	บาท	[7]	
- ท่อ PVC 1 "		1.80	ม.@	10.00	=	18.000	บาท	[8]	
- รวมค่าใช้จ่าย					=	6,129.440	บาท/9 ม.	[9] = [1]+....+[8]	
...ค่างานต้นทุน					=	681.04	บาท/ม.		
- Ditch Check	คิด	1	จุด						
- คอนกรีต ค2		0.07	ลบ.ม.@	2,361.04	=	165.272	บาท	[1]	Ditch Check
- เหล็ก	เหล็กกลม Ø 6 mm.	4.267	กก.@	29.63	=	126.431	บาท	[2]	เพื่อ 10 %
- ค่าแรงผูกเหล็ก		4.267	กก.@	3.40	=	14.507	บาท	[3]	(จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
- ไม้แบบ (1)		0.60	ตร.ม.@	320.86	=	192.516	บาท	[4]	
- รวมค่าใช้จ่าย					=	498.720	บาท/จุด	[5] = [1]+....+[4]	
...ค่างานต้นทุน					=	498.72	บาท/จุด		

5.1.3 (2) รางระบายน้ำตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.

ชนิด ข-30 ความสูงเฉลี่ย (H) = 0.50 เมตร (รณ-301/61)

คิดจากความยาว		10.00	ม.						
รางระบายน้ำ									
- ขุด	ดิน	5.95	ลบ.ม.@	47.83	=	284.588	บาท	[1]	
- ทรายหยาบ		0.70	ลบ.ม.@	681.05	=	476.735	บาท	[2]	
- คอนกรีตหยาบ		0.35	ลบ.ม.@	2,026.35	=	709.222	บาท	[3]	
- คอนกรีต ค2		1.73	ลบ.ม.@	2,361.04	=	4,072.794	บาท	[4]	
- ไม้แบบ (1)		24.00	ตร.ม.@	320.86	=	7,700.640	บาท	[5]	
- เหล็ก	เหล็กกลม Ø 6 mm.	53.709	กก.@	29.63	=	1,591.397	บาท	[6]	เพื่อ 10 %
	เหล็กกลม Ø 9 mm.	146.114	กก.@	28.89	=	4,221.233	บาท	[7]	เพื่อ 10 %
	เหล็กกลม DB 12 mm.	0.000	กก.@	-	=	-	บาท	[8]	เพื่อ 10 %
- ค่าแรงผูกเหล็ก		199.823	กก.@	3.40	=	679.398	บาท	[9]	(จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
- ลวดผูกเหล็ก		5.000	กก.@	83.11	=	415.550	บาท	[10]	
	เหล็กฉาก 50x50x6 mm.	20.00	ม.@	126.21	=	2,524.200	บาท	[11]	
รวมค่าใช้จ่าย					=	22,675.750	บาท/10 ม.	[12] = [1]+....+[11]	
...ค่างานต้นทุน						2,267.57	บาท/ม.		
- ฝารางระบายน้ำตัวยู		(ขนาด 0.40x0.39 ม.)							
- คอนกรีต ค2		0.941	ลบ.ม.@	2,361.04	=	2,221.266	บาท	[13]	
- ไม้แบบ (1)		4.00	ตร.ม.@	320.86	=	1,283.440	บาท	[14]	
- เหล็ก	เหล็กกลม Ø 6 mm.	15.625	กก.@	29.63	=	462.968	บาท	[15]	เพื่อ 10 %
	เหล็กกลม Ø 9 mm.	37.078	กก.@	28.89	=	1,071.183	บาท	[16]	เพื่อ 10 %
	เหล็กกลม Ø 12 mm.	0.000	กก.@	28.65	=	-	บาท	[17]	เพื่อ 10 %
- ค่าแรงผูกเหล็ก		52.703	กก.@	3.40	=	179.190	บาท	[18]	(จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
- ลวดผูกเหล็ก		1.320	กก.@	83.11	=	109.705	บาท	[19]	
	เหล็กฉาก 50x50x6 mm.	20.00	ม.@	126.21	=	2,524.200	บาท	[20]	
รวมค่าใช้จ่าย					=	7,851.952	บาท/10 ม.	[21]	
- รวมฝารางระบายน้ำตัวยู/เมตร					=	785.195	บาท	[22]	
- รวมค่าใช้จ่ายรางระบายน้ำ + ฝา					=	3,052.765	บาท	[23] = [12]+[22]	
...ค่างานต้นทุน					=	3,052.76	บาท		

5.1.3 (3.1) รางระบายน้ำแบบรางดิน

(รณ-302/61)

คิดจากความยาว		13.50	ม.						
- ทรายหยาบ		0.78	ลบ.ม.@	681.05	=	531.219	บาท	[1]	
- คอนกรีต ค2		2.63	ลบ.ม.@	2,361.04	=	6,209.535	บาท	[2]	
- เหล็ก	เหล็กกลม Ø 9 mm.	85.279	กก.@	28.89	=	2,463.710	บาท	[3]	เพื่อ 10 %
- ค่าแรงผูกเหล็ก		85.279	กก.@	3.40	=	289.948	บาท	[4]	(จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
- ลวดผูกเหล็ก		2.130	กก.@	83.11	=	177.024	บาท	[5]	
- ไม้แบบ (1)		6.75	ตร.ม.@	320.86	=	2,165.805	บาท	[6]	
- รวมค่าใช้จ่าย					=	11,837.240	บาท/13.5 ม.	[7] = [1]+....+[6]	
...ค่างานต้นทุน					=	876.83	บาท/ม.		

5.1.3 (3.2) รางระบายน้ำแบบรางดิน

(กำหนดเอง กว้าง 1.40 ม.)

คิดจากความยาว		13.50	ม.						
- ทรายหยาบ		0.95	ลบ.ม.@	681.05	=	646.997	บาท	[1]	
- คอนกรีต ค2		4.44	ลบ.ม.@	2,361.04	=	10,483.017	บาท	[2]	
- เหล็ก	เหล็กกลม Ø 9 mm.	134.130	กก. @	28.89	=	3,875.015	บาท	[3]	เพื่อ 10 %
- ค่าแรงผูกเหล็ก		134.130	กก. @	3.40	=	456.042	บาท	[4]	(จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
- ลวดผูกเหล็ก		3.35	กก.@	83.11	=	278.418	บาท	[5]	
- ไม้แบบ (1)		6.75	ตร.ม.@	320.86	=	2,165.805	บาท	[6]	
- รวมค่าใช้จ่าย					=	17,905.290	บาท/13.5 ม.	[7] = [1]+....+[6]	

...ค่างานต้นท่อน				=	1,326.31 บาท/ม.	
5.1.3 (4) รางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง (กำหนดลอง ขนาด 0.58 x 0.60 ม.)						
คิดจากความยาว		10.00	ม.			
<u>รางระบายน้ำ</u>						
- ขุด	ดิน	4.16	ลบ.ม.@	47.83	=	198.877 บาท [1]
- คอนกรีตหยาบ		0.32	ลบ.ม.@	2,026.35	=	638.300 บาท [2]
- คอนกรีต ค4		1.55	ลบ.ม.@	2,566.22	=	3,977.641 บาท [3]
- เหล็ก	เหล็กกลม Ø 6 mm.	19.011	กก.@	29.63	=	563.295 บาท [4]
	เหล็กกลม P.C.Wire Ø 5 mm.	15.400	กก.@	46.43	=	715.022 บาท [5]
- ค่าแรงผูกเหล็ก		19.011	กก.@	3.40	=	64.637 บาท [6]
- ลวดผูกเหล็ก		0.48	กก.@	83.11	=	39.892 บาท [7]
- ค่าแรงลวดอัดแรง		15.400	กก.@	15.00	=	231.000 บาท [8]
- ไม้แบบ (1)		30.40	ตร.ม.@	320.86	=	9,754.144 บาท [9]
- รวมค่าใช้จ่าย					=	16,182.808 บาท/10 ม. [10] = [1]+....+[9]

...คำนวณต้นทุน				=	1,618.28 บาท/ม.			
<u>ฝัารางระบายน้ำ</u>								
- คอนกรีต ค2		0.60	ลบ.ม.@	2,361.04	=	1,408.832	บาท	[13]
- ไม้แบบ (1)		6.60	ตร.ม.@	320.86	=	2,117.676	บาท	[14]
- เหล็ก	เหล็กกลม Ø 9 mm.	42.186	กก.@	28.89	=	1,218.753	บาท	[15] 10 % ⁴
	เหล็กกลม Ø 12 mm.	5.273	กก.@	28.65	=	151.071	บาท	[16] 10 % ⁴
- ค่าแรงผูกเหล็ก		47.459	กก.@	3.40	=	161.360	บาท	[17] (จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
- ลวดผูกเหล็ก		1.19	กก.@	83.11	=	98.900	บาท	[18]
- รวมค่าใช้จ่าย					=	5,156.592	บาท/10 ม.	[19]
- รวมฝัารางระบายน้ำ/เมตร					=	515.659	บาท	[20]
- รวมค่าใช้จ่ายรางระบายน้ำ + ฝัา					=	2,133.939	บาท	[21] = [12]+[20]

...ค่างานต้นทุน				=	2,133.93	บาท/ม.
5.1.3 (5) รางระบายน้ำพร้อมฝัาคอนกรีต(หล่อทับที่)				(กำหนดลอง ขนาด 0.30 x 0.40 ม.)		
คิดจากความยาว		4.00	ม.			
<u>รางระบายน้ำ+ฝัา</u>						
- ขุด	ดิน	1.65	ลบ.ม.@	47.83	=	78.919 บาท [1]
- คอนกรีตหยาบ		0.11	ลบ.ม.@	2,026.35	=	212.766 บาท [2]
- คอนกรีต ค2		0.85	ลบ.ม.@	2,361.04	=	2,006.884 บาท [3]
- เหล็ก	เหล็กกลม Ø 9 mm.	116.287	กก.@	28.89	=	3,359.535 บาท [4] เพื่อ 10 %
- ค่าแรงผูกเหล็ก		116.287	กก.@	3.40	=	395.376 บาท [5] (จากบัญชีค่าแรงงาน)
- ไม้แบบ (1)		10.40	ตร.ม.@	320.86	=	3,336.944 บาท [6]
	เหล็กฉาก 50x50x6 mm.	6.32	ม.@	126.21	=	797.647 บาท [7]
- รวมค่าใช้จ่าย				=	10,188.071 บาท/4 ม.	[8] = [1]+[7]
- รวมฝัารางระบายน้ำ/เมตร				=	2,547.017 บาท	
...ค่างานต้นทุน				=	2,547.01 บาท/ม.	

5.1.4 (1) บ่อพัก คสล. พร้อม ฝาตะแกรงเหล็ก			ขนาด 1.10 x 1.10 ม.	สูงเฉลี่ย	1.40	ม. สำหรับวางระบายน้ำชนิด ข-30 เข้า - ออก 2 ด้าน		(รณ-301/61)
บ่อพัก คสล.								
- ขุด	ดิน	3.71	ลบ.ม.@	47.83	=	177.449	บาท	[1]
- ทรายหยาบ		0.34	ลบ.ม.@	681.05	=	231.557	บาท	[2]
- คอนกรีตหยาบ		0.21	ลบ.ม.@	2,026.35	=	425.533	บาท	[3]
- คอนกรีต ค2		1.03	ลบ.ม.@	2,361.04	=	2,431.871	บาท	[4]
- เหล็ก	เหล็กกลม Ø 9 mm.	68.937	กก.@	29.63	=	2,042.603	บาท	[5] เพื่อ 10 %
- ค่าแรงผูกเหล็ก		68.937	กก.@	3.40	=	234.385	บาท	[6] (จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
- ลวดผูกเหล็ก		1.720	กก.@	83.11	=	142.949	บาท	[7]
	เหล็กฉาก 50x50x6 mm.	3.50	ม.@	126.21	=	441.735	บาท	[8]
- ไม้แบบ (1)		10.60	ตร.ม.@	320.86	=	3,401.116	บาท	[9]
			ราคาต่อบ่อ	=		9,529.198	บาท	[10] = [1]+....+[9]
ฝาตะแกรงเหล็ก								
- เหล็ก 0.10x0.010 ม.		5.53	ม.@	196.25	=	1,085.262	บาท	[11]
- เหล็ก 0.050x0.005 ม.		17.60	ม.@	49.17	=	865.392	บาท	[12]
- รวมฝาตะแกรงเหล็ก				=		1,950.654	บาท	[13] = [11]+[12]
- รวมค่าใช้จ่าย				=		11,479.852	บาท	[14] = [10]+[13]

...คำนวณต้นทุน				=	11,479.85 บาท/บ่อ		
5.1.4 (2) บ่อพัก คสล. พร้อม ฝาบ่อพัก คสล.				ขนาด 0.85 x 1.10 ม.	สูงเฉลี่ย 1.25	ม. สำหรับ ท่อกลม คสล. Ø 0.60 ม. เข้า - ออก ทั้ง 2 ด้าน (รณ-302/61)	
บ่อพัก คสล.							
- ขุด	ดิน	2.34	ลบ.ม.@	47.83	=	111.922 บาท	[1]
- ทรายหยาบ		0.28	ลบ.ม.@	681.05	=	190.694 บาท	[2]
- คอนกรีตหยาบ		0.09	ลบ.ม.@	2,026.35	=	182.371 บาท	[3]
- คอนกรีต ค2		0.68	ลบ.ม.@	2,361.04	=	1,605.507 บาท	[4]
- เหล็ก	เหล็กกลม Ø 9 mm.	48.729	กก.@	29.63	=	1,443.840 บาท	[5] เพื่อ 10 %
- ค่าแรงผูกเหล็ก		48.729	กก.@	3.40	=	165.678 บาท	[6] (จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
- ลวดผูกเหล็ก		1.220	กก.@	83.11	=	101.394 บาท	[7]
	เหล็กฉาก 50x50x6 mm.	3.30	ม.@	126.21	=	416.493 บาท	[8]
- ไม้แบบ (1)		7.05	ตร.ม.@	320.86	=	2,262.063 บาท	[9]
				ราคาต่อบ่อ	=	6,479.962 บาท	[10] = [1]+....+[9]

ฝ่่าบ่อพัก คสล.

- คอนกรีต ค2		0.15	ลบ.ม.@	2,361.04	=	354.156	บาท	[11]	
- เหล็ก	เหล็กกลม Ø 9 mm.	5.241	กก.@	29.63	=	155.290	บาท	[12]	เผื่อ 10 %
- ค่าแรงผูกเหล็ก		5.241	กก.@	3.40	=	17.819	บาท	[13]	
- ลวดผูกเหล็ก		0.130	กก.@	83.11	=	10.804	บาท	[14]	(จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
	เหล็กฉาก 50x50x6 mm.	3.30	ม.@	126.21	=	416.493	บาท	[15]	
- ไม้แบบ (1)		0.80	ตร.ม.@	320.86	=	256.688	บาท	[16]	
			ราคาต่อบ่อ		=	1,211.250	บาท	[17] = [11]+....+[16]	
- รวมค่าใช้จ่าย					=	7,691.212	บาท	[18] = [10]+[17]	
...ทำงานต้นทุน					=	7,691.21	บาท/บ่อ		

5.1.4 (2) บ่อพัก คสล. พร้อม ฝ่่าบ่อพัก คสล. ขนาด 1.20 x 1.40 ม. สูงเฉลี่ย 1.95 ม. สำหรับ ท่อกลม คสล. Ø 0.80 ม. เข้า - ออก ทั้ง 2 ด้าน (กำหนดเอง)

บ่อพัก คสล

- ขุด	ดิน	4.032	ลบ.ม.@	47.83	=	192.850	บาท	[1]	
- ทราयหยาบ		0.168	ลบ.ม.@	681.05	=	114.416	บาท	[2]	
- คอนกรีตหยาบ		0.084	ลบ.ม.@	2,026.35	=	170.213	บาท	[3]	
- คอนกรีต ค2		1.309	ลบ.ม.@	2,361.04	=	3,090.601	บาท	[4]	
- เหล็ก	เหล็กกลม Ø 9 mm.	108.027	กก.@	29.63	=	3,200.840	บาท	[5]	เผื่อ 10 %
- ค่าแรงผูกเหล็ก		108.027	กก.@	3.40	=	367.291	บาท	[6]	(จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
- ลวดผูกเหล็ก		2.700	กก.@	83.11	=	224.397	บาท	[7]	
	เหล็กฉาก 50x50x4 mm.	4.600	ม.@	5.67	=	26.082	บาท	[8]	
- ไม้แบบ (1)		14.898	ตร.ม.@	320.86	=	4,780.172	บาท	[9]	
			ราคาต่อบ่อ		=	12,166.862	บาท	[10] = [1]+....+[9]	

ฝ่่าบ่อพัก คสล.

- คอนกรีต ค2		0.275	ลบ.ม.@	2,361.04	=	649.286	บาท	[11]	
- เหล็ก	เหล็กกลม Ø 9 mm.	24.722	กก.@	29.63	=	732.512	บาท	[12]	เผื่อ 10 %
- ค่าแรงผูกเหล็ก		24.722	กก.@	3.40	=	84.054	บาท	[13]	
- ลวดผูกเหล็ก		0.620	กก.@	83.11	=	51.528	บาท	[14]	(จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
	เหล็กฉาก 50x50x4 mm.	3.52	ม.@	5.67	=	19.958	บาท	[15]	
- ไม้แบบ (1)		1.676	ตร.ม.@	320.86	=	537.761	บาท	[16]	
- ท่อ PVC Ø 3"		0.800	ม.@	23.75	=	19.000	บาท	[17]	
			ราคาฝ่่าต่อบ่อ		=	2,075.099	บาท	[18] = [11]+....+[17]	
- รวมค่าใช้จ่าย					=	14,241.961	บาท	[19] = [10]+[18]	
...ทำงานต้นทุน					=	14,241.96	บาท/บ่อ		

5.1.5 โครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ (ระบุชนิด)

5.2 งานปลูกหญ้า

5.2.1 งานปลูกหญ้า แบบปักแฉ่ว

- ค่าหญ้า			=	5.000	บาท/ตร.ม.	[1]	
- ค่าขุด - ขน Top Soil พร้อมปรับเกลี่ย			=	10.000	บาท/ตร.ม.	[2]	
- ค่าแรงปลูก + ค่าขนส่ง (ค่าแรง)			=	7.000	บาท/ตร.ม.	[3]	
รวมค่าใช้จ่าย			=	22.000	บาท/ตร.ม.	[4] = [1]+[2]+[3]	
...ทำงานต้นทุน			=	22.00	บาท/ตร.ม.		

5.2.2 งานปลูกหญ้า แบบปูแผ่น

- ค่าหญ้า	=	20.000	บาท/ตร.ม.	[1]
- ค่าชุด - ขน Top Soil พร้อมปรับเกลี่ย	=	15.000	บาท/ตร.ม.	[2]
- ค่าแรงปลูก + ค่าขนส่ง (ค่าแรง)	=	10.000	บาท/ตร.ม.	[3]
รวมค่าใช้จ่าย	=	45.000	บาท/ตร.ม.	[4] = [1]+[2]+[3]
...ค่างานต้นทุน	=	45.00	บาท/ตร.ม.	

5.3 งานเครื่องหมายจราจร

5.3.1 งานติดตั้ง

(ใช้ราคาคาตามราคามาตรฐานกรมฯ ก.บ. 64)

5.3.2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

(ใช้ราคาคาตามราคามาตรฐานกรมฯ ก.บ. 64)

5.3.1 งานปรับปรุง

(ใช้ราคาคาตามราคามาตรฐานกรมฯ ก.บ. 64)

5.4 งานป้องกันกััดชะนะ

5.4.1 ก่อสร้าง Gabion

พิจารณาจากพื้นที่	1.00	ลบ.ม.	(ขนาด 1.00x1.00x1.00 ม.)			
ขุดดิน	1.00	ลบ.ม.@	47.83	=	47.830	บาท [1]
กล่องลวดตาข่าย	1.00	กล่อง @	1,275.00	=	1,275.000	บาท [2]
หินใหญ่ STONE RIPRAP	1.00	ลบ.ม.@	590.54	=	590.535	บาท [3]
ค่าดำเนินการ	1.00	ลบ.ม.@	200.00	=	200.000	บาท [4]
รวมค่าใช้จ่าย				=	2,113.365	บาท [5] = [1] + + [4]
...ค่างานต้นทุน				=	2,113.36	บาท

5.4.2 ก่อสร้าง Mattres

พิจารณาจากพื้นที่	9.00	กล่อง	(ขนาด 2.00x3.00x0.30 ม.) x 9 กล่อง			
ปรับดิน	54.00	ตร.ม. @	11.44	=	617.760	บาท [1]
กล่องลวดตาข่าย				=	27,616.500	บาท [2]
หินใหญ่ STONE RIPRAP	16.20	ลบ.ม.@	590.54	=	9,566.667	บาท [3]
แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile	54.00	ตร.ม. @	85.00	=	4,590.000	บาท [4]
ค่าดำเนินการ	54.00	ตร.ม. @	50.00	=	2,700.000	บาท [5]
รวมค่าใช้จ่าย				=	45,090.927	บาท [6] = [1] + + [5]
...ค่างานต้นทุน				=	5,010.10	บาท/กล่อง

5.4.3 หินเรียง (Mortar Rip Rap Contruction)

(ไม่รวมหินทิ้ง)

พิจารณาจากพื้นที่	20.00	ตร.ม.	(ขนาด 10.00x10.00x0.20 ม.)			
ปรับดิน	20.00	ตร.ม. @	11.44	=	228.800	บาท [1]
แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile	20.00	ตร.ม. @	85.00	=	1,700.000	บาท [2]
ปูนทราย 1:1	1.00	ลบ.ม.@	2,002.21	=	2,002.205	บาท [3]
หิน STONE RIPRAP	4.00	ลบ.ม.@	590.54	=	2,362.140	บาท [4]
หิน STONE RIPRAP(ที่อยู่ต่ำกว่าดินเดิม)	-	ลบ.ม.@	-	=	-	บาท [5]
ค่าดำเนินการ	20.00	ตร.ม. @	50.00	=	1,000.000	บาท [6]
รวมค่าใช้จ่าย				=	7,293.145	บาท [7] = [1] + + [6]
...ค่างานต้นทุน				=	364.65	บาท/ตร.ม.

พิจารณา คานวัด	5	ม.	(ขนาด 0.20x0.40x5.00 ม.)			
ขุดดิน	0.40	ลบ.ม.@	47.83	=	19.132	บาท [1]
ไม้แบบ (2)	2.08	ตร.ม. @	288.29	=	599.643	บาท [2]
คอนกรีต ค2	0.40	ลบ.ม. @	2,361.04	=	944.416	บาท [3]
เหล็กเสริม - RB9	26.39	กก. @	28.89	=	762.407	บาท [4] เพื่อ 10 %
ค่าแรงงานเหล็ก	26.39	กก. @	3.40	=	89.726	บาท [5] (จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
รวมค่าใช้จ่าย				=	2,415.324	บาท [5] = [1] + + [4]
...ค่างานต้นทุน				=	483.06	บาท/ม.

5.4.4 งาน Concrete Slope Protection

(สท-907/56)

พิจารณาจากพื้นที่	150.00	ตร.ม.				
ขุดปรับดิน	150.00	ตร.ม. @	20.00	=	3,000.000	บาท [1]
คอนกรีต ค2	19.95	ลบ.ม. @	2,361.04	=	47,102.748	บาท [2]
ไม้แบบ (2)	46.50	ตร.ม. @	288.29	=	13,405.485	บาท [3]
เหล็กเสริม - RB9	790.96	กก. @	28.89	=	22,850.834	บาท [4] เพื่อ 10 %
ค่าแรงงานเหล็ก	790.96	กก. @	3.40	=	2,689.264	บาท [5] (จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
ลวดผูกเหล็ก	19.77	กก. @	83.11	=	1,643.417	บาท [6]
กรวดหยาบ	2.50	ลบ.ม. @	348.79	=	871.975	บาท [7]
ค่าตัด Slot	22.00	จุด @	30.00	=	660.000	บาท [8]
MASTIC JOINT SEALER ขนาด 1 x 1 ซม.	55.00	ม. @	44.78	=	2,462.664	บาท [9]
รวมค่าใช้จ่าย				=	94,686.387	บาท [10] = [1] + + [9]
...ค่างานต้นทุน				=	631.24	บาท/ตร.ม.

5.5 Approach Slab

ขนาด 10.00 x 10.00 ม.

(สท-901/56)

พิจารณาจากพื้นที่	100.00	ตร.ม.				
คอนกรีต ค3	25.250	ลบ.ม. @	2,434.34	=	61,467.085	บาท [1]
ทรายถมคอสะพาน	5.000	ลบ.ม. @	681.05	=	3,405.250	บาท [2]
เหล็กเสริม - DB 12	999.900	ม. =	244.176	กก. @	28.65	= 6,995.630 บาท [3] เพื่อ 10 %
- DB 16	410.500	ม. =	704.418	กก. @	27.43	= 19,322.185 บาท [4] เพื่อ 10 %

- DB 20	663.300 ม. =	1,794.890 กก. @	27.10 =	48,641.513 บาท	[5]	เผื่อ 10 %
ค่าแรงผูกเหล็ก		2,743.483 กก. @	3.40 =	9,327.843 บาท	[6]	(จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
ลวดผูกเหล็ก		68.587 กก. @	83.11 =	5,700.272 บาท	[7]	
ไม้แบบ (2)		7.500 ตร.ม. @	288.29 =	2,162.175 บาท	[8]	
- Neopren Bearing Pad	- กว้าง 150 มม.หนา 10 มม.	10.000 ม. @	200.00 =	2,000.000 บาท	[9]	
กระดาดซาซนอ้อย		3.50 ตร.ม. @	138.89 =	486.111 บาท	[10]	
วัสดุขอรอยต่อ Neopren Compression Seal		10.00 ม. @	50.00 =	500.000 บาท	[11]	
วัสดุขอรอยต่อคอนกรีต มอก.479		6.25 ลิตร @	44.09 =	275.591 บาท	[4]	
เหล็กเสริมรอยต่อ RB 9	23.450 ม. =	12.872 กก. @	28.89 =	371.863 บาท	[12]	เผื่อ 10 %
แผ่นเหล็กหนา 9 มม.		10.00 ม. @	145.00 =	1,450.000 บาท	[13]	
- รวมค่าใช้จ่าย			=	162,105.518 บาท	[14] = [1]+....+[13]	
...ค่างานต้นทุน			=	1,621.05 บาท/ตร.ม.		
5.6 Concrete Barrier แบบมีทางเท้า						
พิจารณาจากพื้นที่		1.00 แห่ง				
คอนกรีต ค3		1.58 ลบ.ม. @	2,434.34 =	3,846.257 บาท	[1]	
ไม้แบบ (2)		10.56 ตร.ม. @	288.29 =	3,044.342 บาท	[2]	
ไม้ค้ำ		0.22 ลบ.ฟ. @	545.90 =	120.098 บาท	[3]	
เหล็กเสริม - DB12		148.40 กก. @	28.65 =	4,251.660 บาท	[4]	เผื่อ 10 %
- RB25 (Dowel)		4.62 กก. @	33.04 =	152.644 บาท	[5]	
ค่าแรงงานเหล็ก		153.02 กก. @	3.40 =	520.268 บาท	[6]	(จากบัญชีค่าแรงงานฯ)
ลวดผูกเหล็ก		3.83 กก. @	83.11 =	317.937 บาท	[7]	
เข้าสะท้อนแสง		4.00 อัน @	150.00 =	600.000 บาท	[8]	
ทาสีขาว-ดำ		12.32 ตร.ม. @	54.00 =	665.064 บาท	[9]	
รวมค่าใช้จ่าย			=	13,518.270 บาท	[10] = [1] + + [9]	
...ค่างานต้นทุน			=	13,518.27 บาท/แห่ง		
5.7 งานทางเบี่ยง						
6 งานไฟฟ้าแสงสว่าง						
6.1 งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ						
6.1.1 เสาไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 เมตร กิ่งกึ่งเดียว และอุปกรณ์ครบชุด						
- เสาไฟแสงสว่างสูง 9.00 เมตร กิ่งเดี่ยว	1	ชุด @	5,400.00 =	5,400.000 บาท	[1]	
- ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	1	ชุด @	250.00 =	250.000 บาท	[2]	
- Ground Rod	1	ชุด @	300.00 =	300.000 บาท	[3]	
- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1	ชุด @	500.00 =	500.000 บาท	[4]	
...ค่างานต้นทุน			=	6,450.00 บาท/ชุด	[5] = [1]+[2]+[3]+[4]	
6.1.2 โคมไฟถนนขนาดกำลัง 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์						
- ดวงโคม 1 โคม 250 W .HPS	1	ชุด @	5,000.00 =	5,000.000 บาท	[1]	
- ค่าแรงงาน+ค่าดำเนินการ ติดตั้ง	1	ชุด @	100 =	100.000 บาท	[2]	
...ค่างานต้นทุน			=	5,100.00 บาท/ชุด	[3] = [1]+[2]	
6.1.3 งานฐานรากของเสาไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์ประกอบ						
พิจารณา	1	ฐาน				
- งานดินชุด ถมกลับ	2.20	ลบ.ม. @	99.00 =	217.800 บาท	[1]	
- คอนกรีตหยาบ (รวมค่าแรง)	0.064	ลบ.ม. @	2,026.35 =	129.686 บาท	[2]	
- คอนกรีต ค2	0.48	ลบ.ม. @	2,361.04 =	1,133.299 บาท	[3]	
- ไม้แบบ (1)	2.88	ตร.ม. @	320.86 =	924.076 บาท	[4]	
- เหล็กเสริม DB12	19.09	กก. @	28.65 =	546.785 บาท	[5]	เผื่อ 10 %
- ค่าแรงผูกเหล็ก	19.09	กก. @	3.40 =	64.908 บาท	[6]	
- ลวดผูกเหล็ก	0.48	กก. @	83.11 =	39.653 บาท	[7]	
- J-BOLT(M24 mm.) AND NUT HOT DIP GALVANIZED ยาว 0.57 ม.	4	ตัว. @	100.00 =	400.000 บาท	[8]	
- BASE PLATE ขนาด 0.35x0.35 ม.หนา 25 มม.	1	แผ่น @	500.00 =	500.000 บาท	[9]	
...ค่างานต้นทุน			=	3,956.20 บาท/ฐาน	[10] = [1]+....+[9]	
6.1.4 ชุดควบคุมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ						
- เซฟตี้สวิตช์ 60A 600 V รวมฟิวส์ 60 A (กันน้ำ)			=	6,500.000 บาท	[1]	
- รีเลย์พร้อมไฟโตเซด 60A 220V			=	4,200.000 บาท	[2]	
- ค่าติดตั้ง			=	100.000 บาท	[3]	
...ค่างานต้นทุน			=	10,800.00 บาท/ชุด	[4] = [1]+[2]+[3]	
6.1.5 ถλόงคังสาย ป่อพักสาย และอุปกรณ์ประกอบ						
พิจารณา	0	จุด				
- ค่าวัสดุ			=	- บาท	[1]	
- ค่าติดตั้ง			=	- บาท	[2]	
...ค่างานต้นทุน			=	- บาท/จุด	[3] = [1]+[2]	
6.1.6 สายไฟฟ้า						
6.1.6 (1) สายไฟชนิด NYV ขนาด 3x10 ตร.มม.						
พิจารณา	0	ชุด				
- ค่าวัสดุ	0	ม. @	65.00 =	- บาท	[1]	
- ค่าติดตั้ง	0	ม. @	5.00 =	- บาท	[2]	
...ค่างานต้นทุน			=	#DIV/0! บาท/ชุด	[3] = [1]+[2]	
6.1.6 (2)สายไฟชนิด THW ขนาด 2x2.5 ตร.มม.						
พิจารณา	0	ชุด				

- ค่าวัสดุ	0	ม. @	21.00	=	-	บาท	[1]
- ค่าติดตั้ง	0	ม. @	5.00	=	-	บาท	[2]
...ค่างานต้นทุน				=	#DIV/0!	บาท/ชุด	[3] = [1]+[2]

6.1.7 ท่อร้อยสายไฟฟ้า

6.1.7 (1) ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 1 1/2" และอุปกรณ์ประกอบ

พิจารณา	0	ชุด					
- ค่าวัสดุ	0	ม. @	90.00	=	-	บาท	[1]
- ค่าติดตั้ง	0	ม. @	5.00	=	-	บาท	[2]
...ค่างานต้นทุน				=	#DIV/0!	บาท/ชุด	[3] = [1]+[2]

6.1.7 (2) ท่อเหล็กชุบสังกะสี Ø 1 1/2" พร้อมค่าต้นทุนท่อลอด

พิจารณา	10	ม.					
- ค่าวัสดุ	10	ม. @	300	=	3,000.000	บาท	[1]
- ค่าติดตั้ง	10	ม. @	200	=	2,000.000	บาท	[2]
...ค่างานต้นทุน				=	5,000.00	บาท	[3] = [1]+[2]
...รวมค่างานต้นทุนไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ				=	#DIV/0!	บาท/ชุด	

6.2 สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ Ø 300 มม.

- ค่าวัสดุ			=	12,300.000	บาท	[1]
- ค่าติดตั้ง			=	-	บาท	[2]
...ค่างานต้นทุน			=	12,300.00	บาท/ม.	[3] = [1]+[2]

7 งานจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง

7.1 - ราคาป้ายเชื่อดัดตั้ง	ป้ายรูปแบบ ทข.-ก9					=	3,331.000 บาท	[1]
- ระยะเวลาก่อสร้าง	176.00	วัน	=	5.87	เดือน			
คิดให้ 50 % =	2.93	เดือน		say	2.5	เดือน	=	8,327.500 บาท [2] = [1]x[2.5]
...ค่างานต้นทุน						=	8,327.50 บาท	